

BUKMETEX
Miasta i Gminy Kunów

Zarządzenie Nr. 1108
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 17.06.2008

W sprawie powierzenia zadania o nazwie:
zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź. zm. Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zarządza co następuje:

§ 1

Powierza się realizację zadania o nazwie:
zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Kunowie Zakładowi Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

Zadanie będzie realizowane ze środków Budżetu Gminy Kunów za rok 2008r.
Dział 801 rozdział 80110 Paragraf 6050 do kwoty 80000,00 zł brutto.

§ 2

Zamówienie będzie realizowane w dniach 01.07.2008r. do dnia 30.08.2008r.

§ 3

Środki o których mowa w § 1 płatne będą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez ZGKM Kunów na konto:

Ostrowiec Św. 95850700049001004006820001

§ 4

Wykonanie zarządzenia poprzez zabezpieczenie należytej i terminowej realizacji zlecenia powierza się Kierownikowi ZGKM Kunów.

§ 5

Nadzór ze strony zamawiającego nad prawidłowością realizacji prac pełnić będzie Referat Techniczno- Inwestycyjny UMiG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia podpisania r.

BURMISTRZ
MIASTA BERNARDEK
[Signature]

Wykonanie
ogrodzenia zgodnie z projektem zabudowy
terenu wokół Gimnazjum o długości 92,5 mb

- 1) Ogrodzenie z typowych elementów metalowych powlekanych o wymiarach 1,73 x 2,50 osadzona na słupkach o przekroju skrzynkowym.

Materiały: Przęsła, słupki, uchwyty – 9250,00zł

Robocizna: Betonowanie słupków, montaż – 4860,00zł

Razem pkt 1: 14110,00zł

- 2) Brama z elementów kutech o wymiarach 1,5 x 3 osadzona na słupkach o przekroju skrzynkowym 0,12 x 0,12

Materiały: Przęsła, słupki, zamki – 2386,00zł

Robocizna: Montaż – 1864,00zł

Razem pkt 2: 4250,00zł


- 3) Cokolik betonowy o wymiarach 0,25 x 0,7 x 92,5 mb wraz z wykopem, szalowaniem i robotami betoniarskimi – beton B-15 – 16.625m³

Materiały: - 4156,00zł

Robocizna: - 6102,00zł

Razem pkt 3: 10258,00zł


Razem pkt 1-3: 28618,00zł + 22% VAT = 34913,96zł



Dokończenie
budowy parkingu z kostki brukowej g-8cm o pow. 200 m²

1. Ułożenie krawężnika drogowego o długości - 52 mb x 60zł/mb = 3120,00zł
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego o gr. 0,2 m – 200 m² x 20zł
= 4000,00zł
3. Ułożenie kostki brukowej BEHATON o gr. 8cm o pow. 200 m² x 65,00zł
=13000,00zł
4. Wykonanie odwodnienia – wpust uliczny, 2mb rurociągu PCV Ø200 oraz studzienka chłonna Ø1200 o głębokości do 2,5 mb – 3200,00zł


Razem pkt.1-4: 23320,00zł + 22% VAT = 28450,40zł



Handwritten signature and a faint circular stamp.

Rozbiórka
budynku portierni przy Gimnazjum w Kunowie.
Kubatura budynku – $6,50 \times 10 \times 4,5 = 292,5 \text{ m}^3$

<i>Numer pozycji</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Obmiar</i>	<i>L. jedn.</i>	<i>Wartość</i>
1	Rozebranie konstrukcji dachu i podłóg g. 0,3	65m ²	2,50	162,50
		65m ²	2,50	162,50
		39m ³		
2	Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej o wys. 4,5m	35m ²	58,00	2030,00
3	Rozebranie konstrukcji słupów nośnych	7,5	135,00	1012,50
4	Wywożenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku sam. samowyladowczego na odległość do 5 km	81,5	15,00	1222,50
5	Przełożenie przyłącza energetycznego		350,00	350,00
6	Urządzenie terenów zielonych	258,66 m ²	2,50	646,65
Razem pkt 1 –6				5586,65 + 22% VAT = 6815,71



**Przełożenie
zasilania wodociągowego do kotłowni Gimnazjum w Kunowie
o długości 69 mb**

Ułożenie rurociągu z rur Pe hd- dług. 69mb x 110zł/mb = 7590,00
wraz z armaturą i odtworzeniem nawierzchni.

Razem 7590,00zł + 22% VAT = 9259,80zł

OGÓLEM Załącznik Nr 1+2+3+4 = 65114,65 + 22% VAT = 79439,87zł

