

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Biechów dł. 620mb.

| L.p. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość |
|--------------------------------------|---|---|------|---------|
| 1. | Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40 | | | |
| 1.1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | Km | 0,620 |
| 1.2 | 01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu o gr. 10cm. z odwozem poza miejsce robót./130,0x0,3+490x0,6x2+ +130,0x0,3,2+4,0x5,0+(6,0+4,0)x0,5x3/ | M2 | 740,00 |
| Razem roboty przygotowawcze : | | | | |
| 2. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | |
| 2.1 | 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej naw. jako dolnej w-wy podbudowy. /490,0x3,1+135,0x2,85+10,0x8,0x0,5+11,0x9,0x0,5/ | M2 | 1993,25 |
| 2.2 | 04.04.02 | Wykonanie doprofilowania podbudowy kruszywem łamanym naturalnym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie, jak dla w-wy górnej, gr. 0-15 cm. po zagęszczeniu. 190,0x3,1+10x8x0,5+11x9x0,5/ | M3 | 101,78 |
| 2.3 | 04.04.02 | Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi./300x3,1+135x2,85 | M2 | 1314,75 |
| Razem podbudowy: | | | | |
| 3. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | |
| 3.1 | 05.03.05 | Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1- 2./490,0x3,0+130,0x2,75+8,0x10,0x0,5/ | M2 | 1867,50 |
| 3.2 | 05.03.05 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2. /obmiar jw./ | M2 | 1867,50 |
| Razem nawierzchnie: | | | | |
| 4. | Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8 | | | |
| 4.1 | 06.03.01 | Uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów pospółką , gr. zmienna 10-28cm. po zagęszczeniu. | M3 | 117,23 |
| 4.2 | 03.01.01 | Wykonanie pod drogą przepustu z rur o śr, 60 cm z murkami czołowymi żelbetowymi trapezowymi, prostymi | mb | 8,00 |
| Razem odwodnienie: | | | | |