

Data .....

/Pieczęć Oferenta/

**KOSZTORYS OFERTOWY /ŚLEPY/****Remont drogi gminnej, dojazdowej do pól w m. Biechów dł. 620mb.**

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40</b>					
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	Km	0,620		
1.2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu o gr. 10cm. z odwozem poza miejsce robót.	M2	740,00		
<b>Razem roboty przygotowawcze :</b>						
<b>2.</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7</b>					
2.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej naw. jako dolnej w-wy podbudowy.	M2	1993,25		
2.2	04.04.02	Wykonanie doprofilowania podbudowy kruszywem łamanym naturalnym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie, jak dla w-wy górnej, gr. 0-15 cm. po zagęszczeniu.	M3	101,78		
2.3	04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi.	M2	1314,75		
<b>Razem podbudowy:</b>						
<b>3.</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7</b>					
3.1	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2.	M2	1867,50		
3.2	05.03.05	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2.	M2	1867,50		
<b>Razem nawierzchnie:</b>						
<b>4.</b>	<b>Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8</b>					
4.1	06.03.01	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów pospółką , gr. zmienna 10-28cm. po zagęszczeniu.	M3	117,23		
4.2	03.01.01	Wykonanie pod drogą przepustu z rur o śr. 60 cm z murkami czołowymi żelbetowymi trapezowymi, prostymi	mb	8,00		
<b>Razem odwodnienie:</b>						
<b>Razem :</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem:</b>						

Słownie: .....

/Podpis i pieczęć Oferenta/