

## WYJAŚNIENIA NR 1

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:*

***Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie  
pod potrzeby świetlicy środowiskowej***

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie  
Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 257723– 2013 z dnia 29.11.2013 r.*

*Zamieszczono na stronie internetowej: [www.kunow.pl](http://www.kunow.pl)*

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz postanowieniami zawartymi w SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytania z dnia 04.12.2013**

#### **Pyt. 1.**

*Czy w pozycji nr 16d 12 i 16d nie są zamienione obmiary? Czy na pewno powinno być 16d. 13 okapy wentylacyjne... - 1 szt. a 16d 14 przewody wentylacyjne... - 1 kpl?*

#### **Odp. 1.**

W Rozdziale 9. Wentylacja – Prace rozbiórkowe w poz. 16d.12 podano prawidłowy obmiar natomiast w poz. 16d.13 winno być „ kpl. 1” , w poz. 16d.14 „ m<sup>2</sup> - 1,2” . Powyższe zmiany uwzględniono w Kosztorysie ofertowym.

#### **Pyt. 2.**

*Czy zamawiający posiada przedmiary z KNR-ami do Technologii kotłowni (dz. 13 kosztorysy ofertowe)*

Przedmiary kotłowni z KNR-ami zostały opublikowane na stronie internetowej.

#### **Pyt. 3.**

*Przedmiar robót opisuje ułożenie ekranu z folii paro przepuszczalnej, natomiast nie uwzględnia ułożenia folii paroizolacyjnej. Czy ułożenie folii paroizolacyjnej wchodzi w zakres zamówienia?*

#### **Odp. 3.**

Należy doliczyć również folię paraizolacyjną na dachu w ilości 388m<sup>2</sup>

#### **Pyt. 4.**

*Jaką izolację dachu należy wykonać? Wg opisu technicznego – wełna mineralna 16+8cm, natomiast na przekroju – wełna mineralna 16+6c.*

#### **Odp. 4.**

Należy wykonać izolację cieplną dachu z wełny mineralnej 16+8cm.

#### **Pyt. 5.**

*Czy izolację poziomą p/wilgociową posadzek – należy wykonać 2xfolia PCV gr. 0,2mm czy z papy zgrzewalnej – pozycja 62d. 3 kosztorysu ofertowego?*

#### **Odp. 5.**

Izolację poziomą należy wykonać 2krotną z folii PCV gr. 0,2mm

**Pyt. 6.**

*Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych schodów stalowych oraz lekkiej obudowy z siatki na stalowym stelażu. Jaką siatkę należy zastosować?*

**Odp. 6**

Rysunki schodów stalowych i obudowy zostaną zamieszczone po ich otrzymaniu od projektanta.

**Pyt. 7.**

*Czy w zakresie zamówienia wchodzi montaż dozowników na mydło, pojemników na ręczniki?*

**Odp. 7**

W zakres zamówienia wchodzi montaż dozowników na mydło i pojemników na ręczniki itp. w sanitariatach II piętra. Do każdej umywalki należy doliczyć po 1 dozownik na mydło i 1 pojemniku na ręczniki jednorazowe .

**Pytania z dnia 05.12.2013**

**Pyt. 1**

*Czy w zakres zamówienia wchodzi ocieplenie istniejących fundamentów styrodurem gr. 5 cm?*

**Pyt 2.**

*Projekt opisuje wykonanie w garażu wylewki epoksydowej. Czy wchodzi w zakres zamówienia?*

**Pyt 3.**

*Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie liter na elewacji?*

**Odp. 1, 2, 3.**

Opisane roboty nie wchodzi w zakres zamówienia na obecnym etapie postępowania i nie podlegają wycenie. Zakres zamówienia objęty postępowaniem przetargowym szczegółowo opisano w SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia podstawowe prace do wykonania”, oraz Kosztorysie ofertowym.

Zamawiający dokonał korekty **kosztorysu ofertowego** oraz aktualizacji **przedmiarów**:

- *Przedmiary – kotłownia*
- *Przedmiary – instalacje piętro*
- *Przedmiary – roboty budowlane*

Wszystkie pliki dostępne na stronie internetowej zamawiającego.

**Zatwierdzam**

*Burmistrz  
Beata Duda*