

ZARZĄDZENIE Nr. 1491.05.
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia....18-11-2005.....

w sprawie zlecenia realizacji zadania ZGKM w Kunowie polegającego na wykonaniu podbudowy parkingu wraz z odwodnieniem przy działce Kunów-Udźców na wysokości „źródłka”

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź.zm.Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zarządza się co następuje:

§ 1

Zleca się realizację zadania Zakładowi Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej z/s w Kunowie przy ul. Partyzantów 47zgodnie z zestawieniem prac stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Zamówienie płatne jest ze środków budżetu Gminy Kunów za 2005 rok dział 900 rozdział 90095 § 4300 .Wartość przedmiotu zlecenia wynosi: 3009 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziewięć złotych)

§ 2

1.Zamówienie będzie realizowane w dniach od 18.11.2005r.do 28.11.2005r

§ 3

1.Środki finansowe o których mowa w § 1 płatne będą w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez ZGKM na konto BS Ostrowiec Św.
95 8507 0004 9001 0040 0682 0001

2.Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbioru stwierdzające należyte wykonanie zlecenia.


3.W przypadku niewykonania zlecenia wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 4

Wykonanie zarządzenia poprzez zabezpieczenie należytej i terminowej realizacji zlecenia powierza się Kierownikowi ZGKM Kunów, natomiast w zakresie kontroli jego wykonania - zastępcy Burmistrza d / s technicznych UMiG w Kunowie .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.11.2005r.


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Jabłoński

Załącznik nr.1

Zestawienie

prac zrealizowanych przy wykonaniu podbudowy parkingu przy drodze Kunów-Udziców w pobliżu „źródła”.

- 1) Wykonanie odwodnienia z rury stalowej fi 300 na długości 24 mb wraz z obsypką gruzem betonowym i zagęszczeniem.

Materiały:

- rura stalowa – 24 mb x 30,00 zł /mb = 720,00 zł

- obsypka : 24 mb x 1,60 m² = 38,40 m³

sprzęt :

koparka – 8 godz. x 57,00 zł / h = 456,00 zł

ciągnik z przyczepą- 19 kursów- 19 godz. x 45,00 zł /h = 855,00 zł

- 2) Wykonanie przyczółków i muru oporowego z kamienia – piaskowca

- Mur oporowy: 24 mb x 1,20 x 0,4 = 11,52 m³

- Przyczółki: 2 x 3 mb x 0,80 x 0,4 = 1,92 m³

Razem 13,44 m³

Transport kamienia:

Koparka – 4 godz. x 57,00 zł/ h = 228,00 zł

Ciągnik z przyczepą - 6 kursów x 45,00 zł / h = 270,00 zł

Zaprawa cementowa – 3 m³ x 1,60 zł / m³ = 480,00 zł

Razem pkt. 1+2 = 3009,00 zł

- 3) Roboty murarskie i niwelacyjne zostały wykonane przez pracowników robót publicznych.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ
ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunow
tel. (041) 2613 155-156
REGON 290615060, NIP 661-10-06-90

dn. 12.11.05
gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
Inż. Andrzej Sarek