

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI GMINNEJ NR 336033T „OD DR. WOJ. DO BIECHOWA
DZIAŁKOWICE” W M. BUKOWIE, KM0+000 DO KM0+600

INWESTOR:
GMINA KUNÓW
UL. WARSZAWSKA 45B
27-415 KUNÓW

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ NR 336033T „OD DR. WOJ. DO BIECHOWA DZIAŁKOWICE” W M. BUKOWIE, KM0+000 DO KM0+600

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40						
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	Km	0,600		
1.2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu o gr. 10cm. z odwozem poza miejsce robót.	m ²	1200,00		
Razem roboty przygotowawcze :						
2. Roboty ziemne – Kod CPV 45 10 00 00-8						
2.1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku poza miejsce robót, koryto na ciągu drogi i rów, śr. gł. kopania 0,50 z zagęszczeniem 2007x0,33=662,31m ²	m ²	662,31		
Razem roboty ziemne:						
3. Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7						
3.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni, grunt kat. II-IV. 3,3x600+27=2007m ²	m ²	2007,00		
3.2	04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=1,5MPa (na miejscu)	m ²	2007,00		
3.3	04.04.02	Wykonanie w-wy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi.	m ²	2007,00		
3.4	04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi.	m ²	2007,00		
Razem podbudowy						
4.1	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2. 3,1x600+27=1887m ²	m ²	1887,00		
4.2	05.03.05	Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2. 3,0x600+27=1827m ²	m ²	1827,00		
4.3	06.03.01	Pobocza –nawierzchnia z tłucznia kamiennego w-wa górna grubości 15cm 600x2x0,5=600m ²	m ²	600,00		
Razem nawierzchnie :						
			Razem :			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ NR 336033T „OD DR. WOJ. DO BIECHOWA DZIAŁKOWICE” W M. BUKOWIE, KM0+000 DO KM0+600

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość
1.	Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40			
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	Km	0,600
1.2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu o gr. 10cm. z odwozem poza miejsce robót.	m ²	1200,00
2.	Roboty ziemne – Kod CPV 45 10 00 00-8			
2.1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku poza miejsce robót, koryto na ciągu drogi i rów, śr. gł. kopania 0,50 z zagęszczeniem 2007x0,33=662,31m ²	m ²	662,31
3.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-			
	7			
3.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni, grunt kat. II-IV. 3,3x600+27=2007m ²	m ²	2007,00
3.2	04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=1,5MPa (na miejscu)	m ²	2007,00
3.3	04.04.02	Wykonanie w-wy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi.	m ²	2007,00
3.4	04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi.	m ²	2007,00
4.1	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2. 3,1x600+27=1887m ²	m ²	1887,00
4.2	05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2. 3,0x600+27=1827m ²	m ²	1827,00
4.3	06.03.01	Pobocza –nawierzchnia z tłucznia kamiennego w-wa górna grubości 15cn 600x2x0,5=600m ²	m ²	600,00

mgr inż. Andrzej ADAMCZYŃSKI
spec. bud. i inż. drog. i ulic
ul. Prusa 5, 27-400 Os. Św.
27-400 Os. Św.
IPC, wyk. nr UAN/2014/85
12/2014