

Data

.....
/pieczęć Oferenta/**KOSZTORYS OFERTOWY /ŚLEPY/**

REMONT DROGI GMINNEJ 001370T PRAWĘCIN DOLNY - DO DROGI KUNOW CHOCIMÓW O DŁ. 0,320 KM

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40					
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	Km	0,320		
	Razem roboty przygotowawcze :					
2.	Przygotowanie terenu pod budowę – Kod CPV 45 10 00 00-8					
2.1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku do 6 km /koryto na ciągu drogi i pod pobocza/,gł. kopania 0,1-0,6m.	M3	338,25		
2.2	02.03.01	Wykonanie nasypów, pod pobocze, mechanicznie z gruntu kat. II- IV z formowaniem, zagęszczeniem i ew. zwilżaniem warstw nasypu.	M3	23,20		
	Razem roboty ziemne:					
3.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7					
3.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję naw. , pobocza i zjazdy, grunt kat. II-IV.	M2	1664,00		
3.2	04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi, gr. w-wy 15cm. po zagęszczeniu.	M2	1344,00		
3.3	04.04.02	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi,.	M2	1344,00		
3.4	04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi,.	M2	1312,00		
	Razem podbudowy:					
4.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7					
4.1	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2.	M2	1312,00		
4.2	05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2.	M2	1280,00		
	Razem nawierzchnia:					
5.	Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8					
5.1	06.03.01	Uzupełnienie i utwardzenie poboczny i zjazdów materiałem kamiennym. śr. gr. 10cm. po zagęszczeniu.	M3	37,00		
	Razem odwodnienie:					
6.	Elementy ulic – Kod CPV 45 23 30 00-9					
6.1	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych zatopionych 150x30x100cm. na ławie bet. bez oporu i posypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	Mb	6,00		
	Razem elementy ulic:					
				Razem :		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem:		

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć Oferenta/