

Data 15.02.2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI GMINNEJ 001370T PRAWĘCIN DOLNY - DO DROGI KUNOW CHOCIMÓW O DŁ. 0,320 KM

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość
1.	Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40			
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	Km	0,320
	Razem roboty przygotowawcze :			
2.	Roboty ziemne – Kod CPV 45 10 00 00-8			
2.1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku do 6 km /koryto na ciągu drogi i pod pobocza/,gl. kopania 0,1- 0,6m.	M3	338,25
2.2	02.03.01	Wykonanie nasypów, pod pobocze, mechanicznie z gruntu kat. II- IV z formowaniem, zagęszczeniem i ew. zwilżaniem warstw nasypu.	M3	23,20
	Razem roboty ziemne:			
3.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7			
3.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję naw. , pobocza i zjazdu, grunt kat. II-IV. /5,20,320,0/	M2	1664,00
3.2	04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi, gr. w-wy 15cm. po zagęszczeniu /4,20x320,0/.	M2	1344,00
3.3	04.04.02	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi /4,20x320,0/.	M2	1344,00
3.4	04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi /4,10x320,0/.	M2	1312,00
	Razem podbudowy:			
4.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7			
4.1	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2 /4,10x320,0/.	M2	1312,00
4.2	05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2 /4,00x320,0/.	M2	1280,00
	Razem nawierzchnia:			
5.	Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8			
5.1	06.03.01	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów materiałem kamiennym. śr. gr. 10cm. po zagęszczeniu /320,0xo,5x2+2x4,0x5,0+4x2,5/.	M3	37,00
	Razem odwodnienie:			
6.	Elementy ulic – Kod CPV 45 23 30 00-9			
6.1	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych zatopionych 150x30x100cm. na ławie bet. bez oporu i posypce cem. -piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	Mb	6,00
	Razem elementy ulic:			

Sporządził:
Krzysztof Mróz