

.....
Pieczęć oferenta**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)****REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL - UL. KOŚCIUSZKI W KUNOWIE**

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40					
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,193		
1.2	01.02.04	Rozbiórka zniszczonej nawierzchni z masy asfaltobetonowej z odwozem do 5km.	m2	450,50		
Razem roboty przygotowawcze :						
2.	Roboty ziemne – Kod CPV 45 10 00 00-8					
2.1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku do 5 km /koryto na ciągu drogi i pod rów/ gł. kopania 0,1-0,5m.	m3	358,10		
Razem roboty ziemne:						
3.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7					
3.1	04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni, pobocza i zjazdu, grunt kat. II-IV.	m2	1243,01		
3.2	04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi, gr. w-wy 15cm. po zagęszczeniu.	m2	291,10		
3.3	04.04.02	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi i poszerzeniu.	m2	291,10		
3.4	04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi i poszerzeniu..	m2	372,30		
Razem podbudowy:						
4.						
4.1	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2.	m2	910,50		
4.2	05.03.05	Warstwa ściernalna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2.	m2	910,50		
Razem nawierzchnia:						
5.						
5.1	06.03.01	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów materiałem kamiennym. śr. gr. 10cm. po zagęszczeniu.	m3	32,69		
5.2	06.01.03	Umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi o wymiarach 50x50x7cm , na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	189,00		
5.3	06.01.03	Wykonanie z koryt skrzynkowych z pokrywą przepustu na zjazdach do posesji, na ławie z kruszywa 10cm	mb	14,00		
5.4	03.01.01	Oczyszczenie przepustu o średnicy 100cm , pod drogą , zamulenie ponad 50%.	mb	9,00		
Razem odwodnienie:						

6.	Regulacja urządzeń podziemnych – Kod CPV 45233280-5				
6.1	03.02.02	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	2	
6.2	03.02.02	Regulacja wysokości kratki ściekowych	szt.	2	
Razem regulacje:					
7.	Oznakowanie – Kod CPV 45 23 32 80-5				
7.1	07.02.01	Zamontowanie pionowych znaków drogowych odblaskowych: A-7 szt.-1 ,A-12a szt. 1	szt.	2	
7.2	07.02.01	Wkopywanie słupków do znaków Ø 50/70mm	szt.	2	
Razem oznakowanie:					
					Razem :
					Podatek VAT 23%
					Ogółem:

Słownie: