

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 001364T Podlubienik-Kolonia Inwalidzka
ADRES INWESTYCJI : Kolonia Inwalidzka
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
ADRES INWESTORA : Ul. Warszawska 45B 27-415 Kunów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Polit
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2016

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa drogi gminnej Nr001364T Podlubienik-Kolonia Inwalidzka .kst

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przebudowa drogi gminnej w Koloni Inwalidzkiej				
1.1		Roboty Przygotowawcze				
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01 BCD D-01 01.01.01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	400,00		
d.1.1	2 KNR 2-01 0126-01,02 BCD D-01 01.02.02-02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	15,10		
d.1.1	3 KNNR 1 0102-06 BCD D-01 01.03.25-23	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,06		
d.1.1	4 KNR AT-03 0102-01 BCD D-05 05.03.11-06	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km(50%)	m ²	1 200,00		
d.1.1	5 KNR 2-31 0816-01 BCD D-01 01.03.02-22	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	47,30		
d.1.1	6 KNR 2-31 0816-04 BCD D-01 01.03.02-27	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	m ³	6,30		
d.1.1	7 BCD D-01 01.03.35-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m ³	9,33		
d.1.1	8 BCD D-01 01.03.35-02	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 5 km Krotność = 4	m ³	9,33		
1.2		Roboty ziemne				
d.1.2	9 KNNR 1 0201-04 BCJ415	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³	147,28		
d.1.2	10 KNNR 1 0208-02 BCJ415	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl 5km Krotność = 4	m ³	147,28		
1.3		Podbudowa				
d.1.3	11 KNNR 6 0103-03 BCD D-04 04.01.02-03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV	m ²	881,21		
d.1.3	12 KNNR 6 0104-01 BCD D-04 04.02.01-02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m ²	75,50		
d.1.3	13 KNNR 6 0113-01 BCD D-04 04.04.02-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	75,50		
d.1.3	14 KNNR 6 0113-05 BCD D-04 04.04.02-12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	75,50		
d.1.3	15 KNNR 6 0108-02 BCD D-04 04.08.01-04	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km	t	119,56		
d.1.3	16 KNNR 6 0108-05 BCD D-04 04.08.01-06	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowych ponad 5 km z odległości średniej 60km Krotność = 55	t	119,56		
1.4		Nawierzchnia				
d.1.4	17 KNNR 6 0308-01 BCD D-05 05.03.05-05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2 619,10		
d.1.4	18 KNNR 6 0309-02 BCD D-05 05.03.05-24	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2 579,10		
d.1.4	19 KNNR 6 0308-07, 0309-07 BCD D-05 05.03.05-30	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km z odległości średnio 60km Krotność = 55	t	514,58		
1.5		Roboty wykończeniowe				
d.1.5	20 KNNR 6 0204-03 BCD D-05 05.02.01-03	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na poboczach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	805,71		

KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa drogi gminnej Nr001364T Podlubienik-Kolonia Inwalidzka .kst

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.1.5	KNNR 6 0204-03 BCD D-05 05.02.01-03	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Krotność = 1,25	m ²	200,75		
22 d.1.5	BCD I D-05. 03.09.01	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m ²	402,86		
23 d.1.5	KNR 2-31 1403-06 BCD D-06 06.04. 01-02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	746,20		
24 d.1.5	KNNR 1 0208-02 BCJ415	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl 5km Krotność = 4	m ³	104,47		
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej w Koloni Inwalidzkiej						
2		Oznakowanie ,elementy bezpieczeństwa ruchu				
25 d.2	KNNR 6 0702-01 BCD D-07 07.02.01-01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3,00		
26 d.2	KNNR 6 0702-04 BCD D-07 07.02.11-03	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych ,zakazu ,nakazu , informacyjnych , folia odbłaskowa II generacji	szt.	3,00		
Razem dział: Oznakowanie ,elementy bezpieczeństwa ruchu						
3		Przepusty				
3.1		Przepusty, Ścianki czołowe				
27 d.3.1	KNNR 6 0605-0501 BCD I D-03.01.01.41	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m ³	5,00		
28 d.3.1	KNNR 6 1302-05 BCD D-06 06.04.02-02	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	17,50		
29 d.3.1	KNNR 6 0703-01 BCD D-07 07.05.01-03	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m	m	24,00		
30 d.3.1	KNR 2-31 0605-06 BCD D-06 06.02. 01-03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	47,30		
31 d.3.1	KNNR 6 0605-03 01 analiza indywidualna	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	18,00		
Razem dział: Przepusty						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: