

KOSZTORYS OFERTOWY /ŚLEPY/**Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik – Kolonia Inwalidzka**

L.p.	Nr SST	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40					
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	Km	0,895		
1.2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu o gr. 10cm. z odwozem poza miejsce robót.	M2	2 367,75		
1.3	01.02.04	Rozbiórka zniszczonej nawierzchni bitumicznej gr.ok.4cm	M ²	38,50		
	Razem roboty przygotowawcze :					
2.	Roboty ziemne - Kod CPV 45 10 00 00 -8					
2.1	04.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m ² w gr. kat. II-IV z wbudowaniem urobku w nasyp pod pobocze lub odwozem nadmiaru ziemi poza miejsce robót/koryto na poszerzeniu/ gł. kopania 0,1-0,4m	M2	308,75		
	Razem roboty ziemne:					
3.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7					
3.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej naw. jako dolnej w-wy podbudowy.	M2	2 212,25		
3.2	04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie na poszerzeniu drogi, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm	M ²	1 344,75		
3.3	04.04.02	Wykonanie w-wy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi. I zjazdach na drogi boczne	M2	13 44,75		
3.4	04.04.02	Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 9cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi. I zjazdach na drogi boczne	M2	3 555,25		
3.5	04.04.02	Wykonanie doprofilowania podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie jak dla górnej w-wy podbudowy gr. 0 -10 cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi. I zjazdach na drogi boczne M2 – 2172,00	M3	217,20		
	Razem podbudowy:					
4.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7					
4.1	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-5-4.	M2	3 295,75		
4.2	05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR -3-4 .	M2	3295,74		
	Razem nawierzchnie:					
5.	Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8					
5.1	06.03.01	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy i podłoża zjazdów pospółką , gr. zmienna 10cm. po zagęszczeniu./m2 – 1342,50/	M3	134,25		

5.2	06.01.03	Przebudowa przepustu /wymiana w poprzek drogi gminnej z rur o śr. 60 cm, na ławie z kruszywa 10 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową, z murkami czołowymi	mb	7,00		
5.3	06.01.03	Przebudowa przepustu /wymiana przy włączeniu do drogi gminnej z rur o śr. 50 cm, na ławie z kruszywa 10 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową, z murkami czołowymi	mb	8,00		
Razem odwodnienie:						
						Razem :
						Podatek VAT 23%
						Ogółem:

Słownie:

.....

/Podpis i pieczęć Oferenta