

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Gminnej Nr 001387T Wymysłow-Kolonia Miłkowska

ADRES INWESTYCJI : Wymysłow

INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

ADRES INWESTORA : Ul. Warszawska 45B 27-415 Kunów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Polit

DATA OPRACOWANIA : 10.01.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.01.2016

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI  
Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów-Kolonia Miłkowska.KST

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej nr 001387T Wymysłów-Kolonia Miłkowska</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty Przygotowawcze</b>				
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01 BCD D-01 01.01.01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	875,00		
d.1.1	2 KNNR 2-01 0126-01,02 BCD D-01 01.02.02-02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m <sup>3</sup>	55,60		
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
d.1.2	3 KNNR 1 0201-04 BCJ415	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> , z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m <sup>3</sup>	170,94		
d.1.2	4 KNNR 1 0208-02 BCJ415	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl 5km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	170,94		
<b>1.3</b>		<b>Podbudowa</b>				
d.1.3	5 KNNR 6 0103-03 BCD D-04 04.01.02-03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	1 153,44		
d.1.3	6 KNNR 6 0104-01 BCD D-04 04.02.01-02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	278,00		
d.1.3	7 KNNR 6 0113-01 BCD D-04 04.04.02-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	278,00		
d.1.3	8 KNNR 6 0107-01 BCD D-04 04.08.03-01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	365,08		
<b>1.4</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
d.1.4	9 KNNR 6 0308-01 BCD D-05 05.03.05-05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	3 650,75		
d.1.4	10 KNNR 6 0309-02 BCD D-05 05.03.05-24	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	3 563,25		
d.1.4	11 KNNR 6 0308-07 , 0309-07 BCD D-05 05.03.05-30	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km z odległości średnio 60km Krotność = 55	t	714,10		
<b>1.5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
d.1.5	12 KNNR 6 0204-03 BCD D-05 05.02.01-03	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	875,44		
d.1.5	13 KNNR 6 0107-01 BCD D-04 04.08.03-01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	4,50		
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej nr 001387T Wymysłów-Kolonia Miłkowska						
<b>2</b>		<b>Oznakowanie ,elementy bezpieczeństwa ruchu</b>				
d.2	14 KNNR 6 0702-01 BCD D-07 07.02.01-01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1,00		
d.2	15 KNNR 6 0702-04 BCD D-07 07.02.11-03	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych ,zakazu ,nakazu , informacyjnych , folia odbłaskowa II generacji	szt.	1,00		
Razem dział: Oznakowanie ,elementy bezpieczeństwa ruchu						
<b>3</b>		<b>Przepusty CPV 45230000-8</b>				
<b>3.1</b>		<b>Ścianka czołowa ,gzyms, płyta nadbetonu</b>				
d.3.1	16 KNNR 6 0605-0501 BCD 1 D-03.01.01.41	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m <sup>3</sup>	2,50		
d.3.1	17 KNNR 6 1302-05 BCD D-06 06.04.02-02	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	14,00		
Razem dział: Przepusty CPV 45230000-8						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: