

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI GMINNEJ NR 336033T „OD DR. WOJ. DO BIECHOWA
DZIAŁKOWICE” W M. BUKOWIE, KM0+000 DO KM0+600

INWESTOR:
GMINA KUNÓW
UL. WARSZAWSKA 45B
27-415 KUNÓW

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ NR 336033T „OD DR. WOJ. DO BIECHOWA DZIAŁKOWICE” W M. BUKOWIE, KM0+000 DO KM0+600

| L.p. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------|---|--|----------------|---------|------------|---------|
| 1. | Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40 | | | | | |
| 1.1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | Km | 0,600 | | |
| 1.2 | 01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu o gr. 10cm. z odwozem poza miejsce robót. | m ² | 600,00 | | |
| Razem roboty przygotowawcze : | | | | | | |
| 2. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | | | |
| 2.1 | 04.01.01 | Wykonanie koryta mechaniczne wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni, grunt kat. II-IV. 3,3x600+27=2007m ² | m ² | 2007,00 | | |
| 2.2 | 04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=1,5MPa (na miejscu) | m ² | 2007,00 | | |
| 2.3 | 04.04.02 | Wykonanie w-wy dolnej podbudowy z kruszywa łama-nego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi. | m ² | 2007,00 | | |
| 2.4 | 04.04.02 | Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łama-nego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi. | m ² | 2007,00 | | |
| Razem podbudowy | | | | | | |
| 3.1 | 05.03.05 | Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2. 3,1x600+27=1887m ² | m ² | 1887,00 | | |
| 3.2 | 05.03.05 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2. 3,0x600+27=1827m ² | m ² | 1827,00 | | |
| 3.3 | 06.03.01 | Pobocza –nawierzchnia z tłucznia kamiennego w-wa górna grubości 10cn 600x2x0,5=600m ² | m ² | 600,00 | | |