

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów-Kolonia Miłkowska.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej nr 001387T Wymysłów-Kolonia Miłkowska		
1.1		Roboty Przygotowawcze		
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01 BCD D-01 01.01. 01-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 875	m m	 875,00
2 d.1.1	KNNR 2-01 0126-01,02 BCD D-01 01. 02.02-02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania (202,5+75,5)*0,2	m ³ m ³	 55,60
1.2		Roboty ziemne		
3 d.1.2	KNNR 1 0201-04 BCJ415	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV (202,5+75,5)*0,3 1750,87*0,10*0,5	m ³ m ³ m ³	 170,94
4 d.1.2	KNNR 1 0208-02 BCJ415	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl 5km Krotność = 4 170,94	m ³ m ³	 170,94
1.3		Podbudowa		
5 d.1.3	KNNR 6 0103-03 BCD D-04 04.01. 02-03	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV (202,5+75,5) 1750,87*0,5	m ² m ² m ²	 1 153,44
6 d.1.3	KNNR 6 0104-01 BCD D-04 04.02. 01-02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm (202,5+75,5)	m ² m ²	 278,00
7 d.1.3	KNNR 6 0113-01 BCD D-04 04.04. 02-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 278	m ² m ²	 278,00
8 d.1.3	KNNR 6 0107-01 BCD D-04 04.08. 03-01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 875*4,1*0,1 zjazd 63,25*0,1	m ³ m ³ m ³	 365,08
1.4		Nawierzchnia		
9 d.1.4	KNNR 6 0308-01 BCD D-05 05.03. 05-05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 875*4,1 zjazd 63,25	m ² m ² m ²	 3 650,75
10 d.1.4	KNNR 6 0309-02 BCD D-05 05.03. 05-24	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 875*4,0 zjazd 63,25	m ² m ² m ²	 3 563,25

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów-Kolonia Miłkowska.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
11 d.1.4	KNNR 6 0308-07 , 0309-07 BCD D-05 05.03. 05-30	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km z odległości średnio 60km Krotność = 55 3650,75*0,04*2,45+3563,25*0,04*2,5	t t	
				714,10
1.5		Roboty wykończeniowe		
12 d.1.5	KNNR 6 0204-03 BCD D-05 05.02. 01-03	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1750,87*0,5	m ² m ²	
				875,44
13 d.1.5	KNNR 6 0107-01 BCD D-04 04.08. 03-01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 4,5	m ³ m ³	
				4,50
2		Oznakowanie ,elementy bezpieczeństwa ruchu		
14 d.2	KNNR 6 0702-01 BCD D-07 07.02. 01-01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1	szt. szt.	
				1,00
15 d.2	KNNR 6 0702-04 BCD D-07 07.02. 11-03	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych ,zakazu ,nakazu , informacyjnych , folia odblaskowa II generacji 1	szt. szt.	
				1,00
3		Przepusty CPV 45230000-8		
3.1		Ścianka czołowa ,gzyms, płyta nadbetonu		
16 d.3.1	KNNR 6 0605-0501 BCD I D-03. 01.01.41	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 2*1,25	m ³ m ³	
				2,50
17 d.3.1	KNNR 6 1302-05 BCD D-06 06.04. 02-02	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy 14	m m	
				14,00