

P.P.H.U. "MAGSAD"

ADAM SADŁOWSKI

zamieszkały : 27-400 Ostrowiec Św. Ul.. Prusa 5 kom:0602451408

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI GMINNEJ NR 336051T, „KUNÓW PIASKI, UL. GÓRNA”
KM0+400 DO KM1+020

INWESTOR:
GMINA KUNÓW
UL. WARSZAWSKA 45B
27-415 KUNÓW

| zakres opracowania | | Imię i nazwisko | specjalność | Nr upr | data | podpis |
|--------------------|-------|-------------------------|---|-----------|----------|--------|
| Projektant | Drogi | mgr inż. Adam Sadłowski | Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg | KL-100/86 | 03.2017r | |

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI GMINNEJ NR 336051T, „KUNÓW PIASKI, UL. GÓRNA”
KM0+400 DO KM1+020

| L.p. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość |
|-----------|---|--|----------------|---------|
| 1. | Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40 | | | |
| 1.1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | Km | 0,620 |
| 1.2 | 01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu o gr. 10cm. z odwozem poza miejsce robót. | m ² | 1335,00 |
| 2. | Roboty ziemne – Kod CPV 45 10 00 00-8 | | | |
| 2.1 | 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku poza miejsce robót, koryto na ciągu drogi i rów, śr. gł. kopania 0,50 z zagęszczeniem 2046x0,24=491,04m ³ | M3 | 491,04 |
| 3. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | |
| 3.1 | 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni, grunt kat. II-IV. 3,3x620 =2046m ² | m ² | 2046,00 |
| 3.2 | 04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=1,5MPa (na miejscu) | m ² | 2046,00 |
| 3.3 | 04.04.02 | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi | m ² | 2046,00 |
| 3.4 | 04.04.02 | Wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łama-nego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm po zagęszczeniu, na całym ciągu drogi. | m ² | 2046,00 |
| 4. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | |
| 4.1 | 05.03.05 | Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm. po zagęszczeniu dla ruchu KR-1-2. 3,1x620=1922,00m | m ² | 1922,00 |
| 4.2 | 05.03.05 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2. 3,0x620=1860,00m ² | m ² | 1860,00 |
| 5. | Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8 | | | |
| 5.1 | 04.04.02 | Uzupełnienie i utwardzenie poboczy /2x0.5m/i zjazdów kruszywem łamanym naturalnym 0/31,5mm , gr. 10- po zagęszczeniu. 620+177=797m ² | m ² | 797,00 |
| 5.2 | 06.01.03 | Wykonanie przepustu z rur żelbetowych o śr. 60cm., na ławie z kruszywa gr 10 cm ze spoinowaniem połączeń, jako dojazd do pola | mb | 9,00 |
| 5.4 | 06.01.03 | Wykonanie murków czołowych do przepustu ośr. 60cm. | szt | 2 |
| 5.5 | 06.01.01 | Umocnienie korony drogi przed rozmywaniem, płytami ażurowymi 60x40x10cm, wypełnienie wolnych przestrzeni hunusem i obsianie trawą | m ² | 177,00 |