

IV. (poz 23-25) PRZEDMIAR ROBÓT - OGRODZENIE P1

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ogrodzenie Kod CPV 45342000-6			
1. Nr STWiOR: S-05 00 00 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych (panele powlekane , z prętów stalowych) o h=1.80 m <div style="text-align: right;">$69,20-(1.0+3.50)= 64.7$ <u>64.7</u></div>	64.700		m
2 Nr STWiOR: S-05 00 00 Brama stalowa ogrodzeniowa przesuwna waga 169.85 kg <div style="text-align: right;">$3.50*1.90*2= 13.3$ <u>13.3</u></div>	13.30		m2
3. Nr STWiOR: S-05 00 00 Furtka stalowa waga 50.10 kg <div style="text-align: right;">$1.0*1.9=1.9$ <u>1.9</u></div>	1.900		m2
4. Nr STWiOR: S-05 00 00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III	11.20		m3
Nr STWiOR: S-05 00 00 Cokoły i stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami B15 <div style="text-align: right;">$0.60*0.60*1.10*3=1.188$ $1.60*1.10*0.60=1.056$ $0.40*0.40*1.0*25=4.0$ <u>6.244</u></div>	6.244		m3
6. Nr STWiOR: S-05 00 00 Rozplanowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na odległości 1 m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III	6.244		m3
7. Nr STWiOR: S-05 00 00 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	4.956		m3
8. Nr STWiOR: S-05 00 00 Przymocowanie tablicy informacyjnej, nasadzenia tui	1.0		szt