
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby dziennego domu senior +" znajdujących się w budynku użyteczności publicznej
ADRES INWESTYCJI : działka nr 3890/3 przy ulicy Fabrycznej w Kunowie
INWESTOR : Gmina Kunów
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
BRANŻA : budowlana i instalacyjna: wod.-kan.,elektryczna, wentylacyjna,
DATA OPRACOWANIA : 2017-03-08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-03-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Demontaż stolarki drzwiowej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1		9*0.90*2.05	m ²	16.60	
		5*0.90*2.05	m ²	9.22	
				RAZEM	25.82
1.2		Rozbiórka ścian			
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
2		2.66*3.0	m ²	7.98	
				RAZEM	7.98
1.3		Rozbiórka okładzin, posadzki			
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
3		126.30	m ²	126.30	
				RAZEM	126.30
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
3					
	pom. skrajne				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)	m ²	68.79	
	pom. b. apteki				
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	pom.13	1.92	m ²	1.92	
	pom.14	5.63	m ²	5.63	
		B (suma częściowa)	m ²	136.55	
				RAZEM	205.34
1.4		Demontaż instalacji wod.-kan.			
5	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1.	0233-04				
4	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0233-06				
4	analogia	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.	0132-01				
4		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.1.	0235-03				
4		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
4		6	kpl.	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.00
10	KNR 4-02 d.1. 0235-08 4	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-02 d.1. 0506-02 4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20-25 mm	m		
		23.0	m	23.00	
				RAZEM	23.00
12	KNR 4-02 d.1. 0506-04 4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		12.0	m	12.00	
				RAZEM	12.00
1.5		Demontaż instalacji elektrycznej			
13	KNR 4-03 d.1. 1134-01 5 analogia parter	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
14	KNR 4-03 d.1. 1133-07 5 analogia	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNR 4-03 d.1. 1133-09 5 analogia	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-03 d.1. 1116-03 5	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		240.33	m	240.33	
				RAZEM	240.33
17	KNR 4-03 d.1. 1124-01 5	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
18	KNR 4-03 d.1. 1121-09 5	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
1.6		Roboty porządkowe			
19	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04 6	Usunięcie z budynku gruzu przyjęto wsp. dla R=0,40	m ³		
		7.98*0.15	m ³	1.20	
		126.30*0.015	m ³	1.89	
		205.34*0.02	m ³	4.11	
				RAZEM	7.20
20	KNR 4-01 d.1. 0108-11 6	Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		7.98*0.15	m ³	1.20	
		126.30*0.015	m ³	1.89	
		205.34*0.02	m ³	4.11	
				RAZEM	7.20
21	KNR 4-01 d.1. 0108-12 6	Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		7.98*0.15	m ³	1.20	
		126.30*0.015	m ³	1.89	
		205.34*0.02	m ³	4.11	
				RAZEM	7.20
22	d.1. kalk. własna 6	Utylizacja gruzu	m ³		
		7.98*0.15	m ³	1.20	
		126.30*0.015	m ³	1.89	
		205.34*0.02	m ³	4.11	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.20
2		Roboty murowe			
23	KNR 9-17 d.2 0107-02	Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 115 mm 2.66*3.0	m ² m ²	7.98	
				RAZEM	7.98
24	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*2*1.50	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
3		Tynki i okładziny			
25	KNR 4-01 d.3 0713-01	Zeskrobanie farby na ścianach	m ²		
	+ kalk. własna+analogia pom. skrajne				
	pom.1	23.96*3.0	m ²	71.88	
	pom.2	15.88*3.0	m ²	47.64	
	pom.2'	6.85*3.0	m ²	20.55	
	pom.3	7.14*3.0	m ²	21.42	
	pom.4	17.60*3.0	m ²	52.80	
		A (suma częściowa)	m ²	214.29	
	pom.1	23.10*3.0	m ²	69.30	
	pom.2	15.83*3.0	m ²	47.49	
	pom.3	5.86*3.0	m ²	17.58	
	pom.4	12.29*3.0	m ²	36.87	
	pom.5	17.54*3.0	m ²	52.62	
	pom.6	7.89*3.0	m ²	23.67	
	pom.7	8.27*3.0	m ²	24.81	
	pom.8	13.40*3.0	m ²	40.20	
	pom.9	27.95*3.0	m ²	83.85	
	pom.10	7.78*3.0<lazienka>	m ²	23.34	
	pom.11	7.04*3.0<porządkowe>	m ²	21.12	
	pom.12	9.0*3.0<socjalne>	m ²	27.00	
	pom.13	4.0*3.0	m ²	12.00	
	pom.14	9.20*3.0	m ²	27.60	
		B (suma częściowa)	m ²	507.45	
				RAZEM	721.74
26	KNR 4-01 d.3 0713-02	Zeskrobanie farby na stropach	m ²		
	+ kalk. własna+analogia pom. skrajne				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)	m ²	68.79	
	pom. b. apteki				
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	pom.13	1.92	m ²	1.92	
	pom.14	5.63	m ²	5.63	
		B (suma częściowa)	m ²	136.55	
				RAZEM	205.34
27	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ² m ²	99.84	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	99.84
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02				
	pom.1	23.96*3.0	m ²	71.88	
	pom.2	15.88*3.0	m ²	47.64	
	pom.2'	6.85*3.0	m ²	20.55	
	pom.3	7.14*3.0	m ²	21.42	
	pom.4	17.60*3.0	m ²	52.80	
		A (suma częściowa)	m ²	214.29	
	pom.1	23.10*3.0	m ²	69.30	
	pom.2	15.83*3.0	m ²	47.49	
	pom.3	5.86*3.0	m ²	17.58	
	pom.4	12.29*3.0	m ²	36.87	
	pom.5	17.54*3.0	m ²	52.62	
	pom.6	7.89*3.0	m ²	23.67	
	pom.7	8.27*3.0	m ²	24.81	
	pom.8	13.40*3.0	m ²	40.20	
	pom.9	27.95*3.0	m ²	83.85	
	pom.10	7.78*3.0<łazienka>	m ²	23.34	
	pom.11	7.04*3.0<porządkowe>	m ²	21.12	
	pom.12	9.0*3.0<socjalne>	m ²	27.00	
	pom.13	4.0*3.0	m ²	12.00	
	pom.14	9.20*3.0	m ²	27.60	
		B (suma częściowa)	m ²	507.45	
	korekta płytki	-99.84	m ²	-99.84	
		C (suma częściowa)	m ²	-99.84	
				RAZEM	621.90
29	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.3	0815-04				
	pom. skrajne				
	pom.1	23.96*3.0	m ²	71.88	
	pom.2	15.88*3.0	m ²	47.64	
	pom.2'	6.85*3.0	m ²	20.55	
	pom.3	7.14*3.0	m ²	21.42	
	pom.4	17.60*3.0	m ²	52.80	
		A (suma częściowa)	m ²	214.29	
	pom.1	23.10*3.0	m ²	69.30	
	pom.2	15.83*3.0	m ²	47.49	
	pom.3	5.86*3.0	m ²	17.58	
	pom.4	12.29*3.0	m ²	36.87	
	pom.5	17.54*3.0	m ²	52.62	
	pom.6	7.89*3.0	m ²	23.67	
	pom.7	8.27*3.0	m ²	24.81	
	pom.8	13.40*3.0	m ²	40.20	
	pom.9	27.95*3.0	m ²	83.85	
	pom.10	7.78*3.0<łazienka>	m ²	23.34	
	pom.11	7.04*3.0<porządkowe>	m ²	21.12	
	pom.12	9.0*3.0<socjalne>	m ²	27.00	
	pom.13	4.0*3.0	m ²	12.00	
	pom.14	9.20*3.0	m ²	27.60	
		B (suma częściowa)	m ²	507.45	
	korekta płytki	-99.84	m ²	-99.84	
		C (suma częściowa)	m ²	-99.84	
				RAZEM	621.90
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01				
	pom. skrajne				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)	m ²	68.79	
	pom. b. apte-ki				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	pom.13	1.92	m ²	1.92	
	pom.14	5.63	m ²	5.63	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 136.55	
				RAZEM	205.34
31	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06				
	pom. skrajne				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 68.79	
	pom. b. apteki				
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	pom.13	1.92	m ²	1.92	
	pom.14	5.63	m ²	5.63	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 136.55	
				RAZEM	205.34
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -ściana	m ²		
d.3	1510-01				
	analogia				
	pom.1	23.96*3.0	m ²	71.88	
	pom.2	15.88*3.0	m ²	47.64	
	pom.2'	6.85*3.0	m ²	20.55	
	pom.3	7.14*3.0	m ²	21.42	
	pom.4	17.60*3.0	m ²	52.80	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 214.29	
	pom.1	23.10*3.0	m ²	69.30	
	pom.2	15.83*3.0	m ²	47.49	
	pom.3	5.86*3.0	m ²	17.58	
	pom.4	12.29*3.0	m ²	36.87	
	pom.5	17.54*3.0	m ²	52.62	
	pom.6	7.89*3.0	m ²	23.67	
	pom.7	8.27*3.0	m ²	24.81	
	pom.8	13.40*3.0	m ²	40.20	
	pom.9	27.95*3.0	m ²	83.85	
	pom.10	7.78*3.0<łazienka>	m ²	23.34	
	pom.11	7.04*3.0<porządkowe>	m ²	21.12	
	pom.12	9.0*3.0<socjalne>	m ²	27.00	
	pom.13	4.0*3.0	m ²	12.00	
	pom.14	9.20*3.0	m ²	27.60	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 507.45	
	korekta płytki	-99.84	m ²	-99.84	
		C (suma częściowa)		-----	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			m ²	-99.84	
				RAZEM	621.90
33	KNR-W 2-02	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie -ściana	m ²		
d.3	1510-02				
	analogia				
	pom.1	23.96*3.0	m ²	71.88	
	pom.2	15.88*3.0	m ²	47.64	
	pom.2'	6.85*3.0	m ²	20.55	
	pom.3	7.14*3.0	m ²	21.42	
	pom.4	17.60*3.0	m ²	52.80	
		A (suma częściowa)			
			m ²	214.29	
	pom.1	23.10*3.0	m ²	69.30	
	pom.2	15.83*3.0	m ²	47.49	
	pom.3	5.86*3.0	m ²	17.58	
	pom.4	12.29*3.0	m ²	36.87	
	pom.5	17.54*3.0	m ²	52.62	
	pom.6	7.89*3.0	m ²	23.67	
	pom.7	8.27*3.0	m ²	24.81	
	pom.8	13.40*3.0	m ²	40.20	
	pom.9	27.95*3.0	m ²	83.85	
	pom.10	7.78*3.0<łazienka>	m ²	23.34	
	pom.11	7.04*3.0<porządkowe>	m ²	21.12	
	pom.12	9.0*3.0<socjalne>	m ²	27.00	
	pom.13	4.0*3.0	m ²	12.00	
	pom.14	9.20*3.0	m ²	27.60	
		B (suma częściowa)			
			m ²	507.45	
	korekta płytki	-99.84	m ²	-99.84	
		C (suma częściowa)			
			m ²	-99.84	
				RAZEM	621.90
34	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit	m ²		
d.3	1510-01				
	analogia				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)			
			m ²	68.79	
	pom. b. apteki				
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	pom.13	1.92	m ²	1.92	
	pom.14	5.63	m ²	5.63	
		B (suma częściowa)			
			m ²	136.55	
				RAZEM	205.34
35	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie-sufit	m ²		
d.3	1510-02				
	analogia				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)			
			m ²	68.79	
	pom. b. apteki				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	pom.13	1.92	m ²	1.92	
	pom.14	5.63	m ²	5.63	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 136.55	
				RAZEM	205.34
36	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25	m ²		
d.3	202 0837-04	cm na zaprawie klejowej "ATLAS"			
	pom.3	5.86*3.0 <lazienka>	m ²	17.58	
	pom.10	7.78*3.0<lazienka>	m ²	23.34	
	pom.11	7.04*3.0<porządkowe>	m ²	21.12	
	pom.12	9.0*3.0<socjalne>	m ²	27.00	
	fartuch	6.0*1.80	m ²	10.80	
				RAZEM	99.84
37	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
d.3	1215-01				
		12.0	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
4		Podłóża i posadzki			
38	KNR 2-02	Posadzki - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	1118-01				
	pom. skrajne				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 68.79	
	pom. b. apteki				
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	pom.13	1.92	m ²	1.92	
	pom.14	5.63	m ²	5.63	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 136.55	
				RAZEM	205.34
39	KNR AT-23	Przygotowanie warstwy szczepnej pod wykonanie okładzin podłogowych -przez	m ²		
d.4	0101-06	szpachlowanie - warstwa kleju o grubości 1 mm			
	pom. skrajne				
	pom.1	36.0	m ²	36.00	
	pom.2	10.72	m ²	10.72	
	pom.2'	1.97	m ²	1.97	
	pom.3	3.0	m ²	3.00	
	pom.4	17.1	m ²	17.10	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 68.79	
	pom. b. apteki				
	pom.3	5.86	m ²	5.86	
	pom.5	9.91	m ²	9.91	
	pom.10	2.95	m ²	2.95	
	pom.11	2.98	m ²	2.98	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.13 pom.14	1.92 5.63 B (suma częściowa)	m ² m ²	1.92 5.63	
			m ²	29.25	
				RAZEM	98.04
40 d.4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
	pom. skrajne pom.1 pom.2 pom.2' pom.3 pom.4	36.0 10.72 1.97 3.0 17.1 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	36.00 10.72 1.97 3.00 17.10	
			m ²	68.79	
	pom. b. apteki pom.3 pom.5 pom.10 pom.11 pom.13 pom.14	5.86 9.91 2.95 2.98 1.92 5.63 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5.86 9.91 2.95 2.98 1.92 5.63	
			m ²	29.25	
				RAZEM	98.04
41 d.4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	pom. skrajne pom.1 pom.2 pom.2' pom.3 pom.4	23.96 15.88 6.85 7.14 17.60 A (suma częściowa)	m m m m m	23.96 15.88 6.85 7.14 17.60	
			m	71.43	
	pom.3 pom.5 pom.10 pom.11 pom.13 pom.14	5.86 17.54 7.78<łazienka> 7.04<porządkowe> 4.0 9.20 B (suma częściowa)	m m m m m m	5.86 17.54 7.78 7.04 4.00 9.20	
			m	51.42	
				RAZEM	122.85
42 d.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
	pom. b. apteki pom.1 pom.2 pom.4 pom.6 pom.7 pom.8 pom.9 pom.12	36.03 16.14 10.58 3.61 4.06 11.84 19.82 5.22 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	36.03 16.14 10.58 3.61 4.06 11.84 19.82 5.22	
			m ²	107.30	
				RAZEM	107.30
43 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - warstwa samopoziomująca	m ²		
	pom. b. apteki pom.1 pom.2 pom.4 pom.6 pom.7 pom.8 pom.9 pom.12	36.03 16.14 10.58 3.61 4.06 11.84 19.82 5.22 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	36.03 16.14 10.58 3.61 4.06 11.84 19.82 5.22	
			m ²	107.30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	107.30
44	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.4	1112-05	PCW			
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				107.30	
				RAZEM	107.30
45	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.4	1112-05	PCW uwaga : wywiniecie na ściany cokoły			
	analogia				
	pom.1	23.10*0.10	m ²	2.31	
	pom.2	15.83*0.10	m ²	1.58	
	pom.4	12.29*0.10	m ²	1.23	
	pom.6	7.89*0.10	m ²	0.79	
	pom.7	8.27*0.10	m ²	0.83	
	pom.8	13.40*0.10	m ²	1.34	
	pom.9	27.95*0.10	m ²	2.80	
	pom.12	9.0*0.10<socjalne>	m ²	0.90	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				11.78	
				RAZEM	11.78
46	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.4	1112-09				
	pom.1	36.03	m ²	36.03	
	pom.2	16.14	m ²	16.14	
	pom.4	10.58	m ²	10.58	
	pom.6	3.61	m ²	3.61	
	pom.7	4.06	m ²	4.06	
	pom.8	11.84	m ²	11.84	
	pom.9	19.82	m ²	19.82	
	pom.12	5.22	m ²	5.22	
	cokoły	11.78	m ²	11.78	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				119.08	
				RAZEM	119.08
5		Stolarka drzwiowa			
47	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych "90"	szt.		
d.5	1016-05	1+1+1	szt.	3.00	
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	13.00
48	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych "80"	szt.		
d.5	1016-05	1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone '90"	m ²		
d.5	1019-01	10*0.90*2.05	m ²	18.45	
				RAZEM	18.45
50	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone '80" łazienkowe	m ²		
d.5	1019-01	2*0.80*2.05	m ²	3.28	
				RAZEM	3.28
51	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone '90" łazienkowe	m ²		
d.5	1019-01	3*0.90*2.05	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
52	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.5	0921-16	15.0	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
6		Instalacja kanalizacyjna			
53	KNR-W 2-15	Rewizje z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.6	0222-02	2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.6	0211-03	2.0	podej.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00
55	KNR-W 2-15 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6.0	podej. podej.	6.00	
				RAZEM	6.00
56	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym <i>szafka</i> 3.0	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
57	KNR-W 2-15 d.6 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR-W 2-15 d.6 0232-01 analogia	Wanienki kamionkowe do pomieszczenia porządkowego 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR-W 2-15 d.6 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce podwójne 1.0	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR-W 2-15 d.6 0222-04	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach klejonych 2.0	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
63	KNR 4-01 d.6 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
64	KNR 4-01 d.6 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8.0	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
65	KNR 4-01 d.6 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 8.0	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
66	KNR-W 2-17 d.6 0204-01 + kalk. własna+analogia łazienka	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) wraz z podłączeniem 2.0	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
67	KNR 2-17 d.6 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 18*2*3.14*0.10	m ² m ²	11.30	
				RAZEM	11.30
68	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0204-01 analogia	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych umywalkowe 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0204-01 analogia	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych do WC 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7		Instalacja wodna			
70	KNR-W 2-15 d.7 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 42.0	m m	42.00	
				RAZEM	42.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 2-15 d.7 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 14.0	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
72	KNR-W 2-15 d.7 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
73	KNR 0-34 d.7 0101-06	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 42.0	m m	42.00	
				RAZEM	42.00
74	KNR-W 2-15 d.7 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 4.0	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
75	KNR-W 2-15 d.7 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 16.0	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
76	KNR 4 d.7 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 4.0	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
77	KNR-W 2-15 d.7 0137-03	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
78	KNR-W 2-15 d.7 0137-05	Bateria wysuwana w pomieszczeniu porządkowym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79	KNR-W 2-15 d.7 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża 2.0	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
80	KNR-W 2-15 d.7 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 42.0	m prób. m	42.00	2.00
				RAZEM	42.00
81	KNR-W 2-15 d.7 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 42.0	m m	42.00	
				RAZEM	42.00
82	KNR-W 2-15 d.7 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 42.0	m prób. m	42.00	1.00
				RAZEM	42.00
83	KNR 7-28 d.7 0209-04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm ² w ścianach murowanych 42.0	m m	42.00	
				RAZEM	42.00
84	KNR AT-17 d.7 0101-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 80	cm cm	80.00	
				RAZEM	80.00
8		Instalacja c.o.			
85	KNR-W 2-15 d.8 0405-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach prasowanych na ścianach budynku 18.0	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
86	KNR-W 2-15 d.8 0428-01 analogia	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 2*3.0	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 0-34 d.8 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 18.0	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
88	KNR-W 2-15 d.8 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm <i>zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm zawór RLV-P-1</i> 3.0	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
89	KNR-W 2-15 d.8 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm <i>Zawory grzejnikowe termostaticzne o średnicy 15 mm RA-N-F</i> 3.0	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
90	KNNR 4 d.8 0412-01	Głowice termostaticzne 3.0	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
91	KNR-W 2-15 d.8 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
92	KNR-W 2-15 d.8 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm <i>grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszek C22-60 0,60/1,20</i> 3.0	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
93	KNR-W 4-01 d.8 0208-02	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 3.0	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
94	KNR-W 4-01 d.8 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 3.0	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
95	KNR 4-01 d.8 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9.0	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
96	KNR 4-01 d.8 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 9.0	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
97	KNR 2-15 d.8 0404-02 kalk. własna	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach 9.0	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
98	KNR-W 2-15 d.8 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 3	urz. urz.	3.00	
				RAZEM	3.00
9		Instalacje elektryczne			
9.1		Przewodowanie			
99	KNR 4-03 d.9. 1009-03 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu ceglany 190.0	otw. otw.	190.00	
				RAZEM	190.00
100	KNR-W 5-08 d.9. 0801-01 1	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 190.0	szt. szt.	190.00	
				RAZEM	190.00
101	KNNR 5 d.9. 1209-1101 1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 14.0	otw. otw.	14.00	
				RAZEM	14.00
102	KNR-W 5-08 d.9. 0210-01 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 260.0	m m	260.00	
				RAZEM	260.00
103	KNR-W 5-08 d.9. 0210-01 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton przewody kabelkowe YDYp 3x2,5	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		320.0	m	320.00	
				RAZEM	320.00
104	KNNR 5 d.9. 1207-01 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		290.0	m	290.00	
				RAZEM	290.00
105	KNNR 5 d.9. 1208-03 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		290.0	m	290.00	
				RAZEM	290.00
9.2		Osprzęt elektryczny			
106	KNNR 5 d.9. 0301-11 2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		65.0	szt.	65.00	
				RAZEM	65.00
107	KNR-W 5-08 d.9. 0302-02 2	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		65.0	szt.	65.00	
				RAZEM	65.00
108	KNR-W 5-08 d.9. 0307-03 2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		16.0	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
109	KNR-W 5-08 d.9. 0307-04 2	Montaż na gotowym podłożu łączników krzyżowych instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8.0	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
110	KNR-W 5-08 d.9. 0311-04 2	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych 2-biegunowych	szt.		
		28.0	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
111	KNR-W 5-08 d.9. 0311-05 2	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 1-biegunowych	szt.		
		4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
112	KNR-W 5-08 d.9. 0311-12 2	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych tablicowych 3-fazowych +wyłącznik	szt.		
		8.0	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
113	KNR AL-01 d.9. 0402-02 2 analogia	Montaż głównego wyłącznika prądu wraz z podłączeniem w istniejącą rozdzielnię	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9.3		Oprawy oświetleniowe			
114	KNR-W 5-08 d.9. 0514-05 3	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x36W	kpl.		
		32.0	kpl.	32.00	
				RAZEM	32.00
115	KNR-W 5-08 d.9. 0505-04 3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wykonanej przewodem kabelkowym z gwintem E27 - zawieszanych, końcowych	kpl.		
		4.0	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
9.4		Pomiary elektryczne			
116	KNNR 5 d.9. 1304-05 4	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
117	KNNR 5 d.9. 1304-06 4	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		39	szt.	39.00	
				RAZEM	39.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.9.	1305-01				
4		1	prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
119	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
d.9.	1305-02				
4		39	prób.	39.00	
				RAZEM	39.00