

Data .....

(pieczęć oferenta)

**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)****Remontu drogi gminnej - ul. Szkolna w Kunowie, dł. odcinka 148,00 mb**

| SST                                                            | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                              | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk | Wartość |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| <b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV 45100000-8</b>  |                                                                                                                                                         |             |             |               |         |
| 01.01.01                                                       | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych, dla trasy dróg w terenie płaskim                                                                              | km          | 0,148       |               |         |
| 01.02.04.                                                      | Rozbiórka poręczy z rur zabezpieczających ruch pieszych                                                                                                 | mb          | 2,50        |               |         |
| 01.02.04                                                       | Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z płytek betonowych, lub kostki z odwozem do 1km.                                                             | m2          | 264,93      |               |         |
| 01.02.04                                                       | Rozebranie obrzeża chodnikowego, odwóz jw.                                                                                                              | mb          | 95,00       |               |         |
| 01.02.04                                                       | Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem, odwóz jw.                                                                                           | mb          | 250,00      |               |         |
| 01.02.04                                                       | Rozebranie nawierzchni z betonu, odwóz jw.                                                                                                              | m2          | 27,80       |               |         |
| <b>ROBOTY ZIEMNE – Kod CPV 45100000-8</b>                      |                                                                                                                                                         |             |             |               |         |
| 02.01.01                                                       | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. II – IV z odwozem urobku do 1 km /koryto pod chodnik gł. kopania 0,2/.     | m3          | 3,80        |               |         |
| 02.03.01                                                       | Ręczne formowanie nasypu pod chodnik z zagęszczeniem i profilowaniem, z grunt dowieziony, kat I-II.                                                     | m3          | 1,90        |               |         |
| <b>ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – Kod CPV 45233220-7</b> |                                                                                                                                                         |             |             |               |         |
| 04.03.01                                                       | Mechaniczne oczyszczenie zamulonej naw. bitumicznej z namułu z odwozem ziemi                                                                            | m2          | 296,00      |               |         |
| 04.01.01                                                       | Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy i chodniki                                                                                             | m2          | 342,18      |               |         |
| 04.02.01                                                       | Wykonanie w-wy podsypkowej pod chodnik z piasku do profilu śr. gr. 5 cm po, zagęszczeniu.                                                               | m2          | 57,00       |               |         |
| <b>ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – Kod CPV 45233220-7</b> |                                                                                                                                                         |             |             |               |         |
| 05.03.05                                                       | Wykonanie w-wy profilująco-wiążącej na nawierzchni, zjazdach, oraz skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu KR-3 75kg/m2/ 964,25 m2/ | Mg          | 72,32       |               |         |
| 05.03.05                                                       | Wykonanie w-wy ścieralnej na nawierzchni, zjazdach, oraz skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu KR-3 gr. 4 cm po zagęszczeniu      | m2          | 964,25      |               |         |

| <b>ROBOTY ODWADNIAJĄCE – Kod CPV 45230000-8</b>        |                                                                                                                                                        |              |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--|
| 06.03.01                                               | Utwardzenie i zagęszczenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 śr. gr. 10 cm sl., sp                                                            | m3           | 20,80           |  |  |
| 07.02.02                                               | Wykonanie oznakowania odcinka, przez ustawienie słupków met. do znaków Ø 60mm i znaków ostrzegawczych A-7 o pow. do 0,3 m2                             | szt.<br>szt. | 2<br>2          |  |  |
| 07.06.02                                               | Ustawienie zabezpieczających ruch pieszych stalowych poręczy z rur z przeciągami z rur z zabetonowaniem                                                | mb           | 5,0             |  |  |
| <b>ELEMENTY ULIC NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-0</b> |                                                                                                                                                        |              |                 |  |  |
| 08.03.01                                               | Ustawienie obrzeża betonowego szarego wibroprasowanego 20x6 cm na podsypce piask., z wypełnieniem spoin zaprawą cem.                                   | mb           | 204,00          |  |  |
| 08.02.02                                               | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem.           | m2           | 302,18          |  |  |
| 08.02.02                                               | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem           | m2           | 9,75            |  |  |
| 08.01.01                                               | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x 100cm wzdłuż nawierzchni ulicy, na ławie z betonu C-12/15, z oporem na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm. | mb           | 313,00          |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                        |              | Razem:          |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                        |              | Podatek VAT 23% |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                        |              | Ogółem:         |  |  |

Słownie: .....

.....

*/podpis i pieczęć oferenta/*