

Data 25.07.2011 r.

PRZEDMIAR

Remontu drogi gminnej - ul. Szkolna w Kunowie, dł. odcinka 148,00 mb

SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.		
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV 45100000-8					
01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych, dla trasy dróg w terenie płaskim	km	0,148		
01.02.04.	Rozbórka poręczy z rur zabezpieczających ruch pieszych	mb	2,50		
01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z płytek betonowych, lub kostki z odwozem do 1km.	m2	264,93		
01.02.04	Rozebranie obrzeża chodnikowego, odwóz jw.	mb	95,00		
01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem, odwóz jw.	mb	250,00		
01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu, odwóz jw.	m2	27,80		
ROBOTY ZIEMNE – Kod CPV 45100000-8					
02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. II – IV z odwozem urobku do 1 km /koryto pod chodnik gł. kopania 0,2/.	m3	3,80		
02.03.01	Ręczne formowanie nasypu pod chodnik z zagęszczeniem i profilowaniem, z grunt dowieziony, kat I-II.	m3	1,90		
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – Kod CPV 45233220-7					
04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie zamulonej naw. bitumicznej z namułu z odwozem ziemi	m2	296,00		
04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy i chodniki	m2	342,18		
04.02.01	Wykonanie w-wy podsypkowej pod chodnik z piasku do profilu śr. gr. 5 cm po, zagęszczeniu.	m2	57,00		
05.03.05	Wykonanie w-wy profilująco-wiążącej na nawierzchni, zjazdach, oraz skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu KR-3 75kg/m2/ 964,25 m2/	Mg	72,32		
05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej na nawierzchni, zjazdach, oraz skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu KR-3 gr. 4 cm po zagęszczeniu	m2	964,25		

ROBOTY ODWADNIAJĄCE – Kod CPV 45230000-8					
06.03.01	Utwardzenie i zagęszczenie poboczny i zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 śr. gr. 10 cm sl., sp	m3	20,80		
07.02.02	Wykonanie oznakowania odcinka, przez ustawienie słupków met. do znaków Ø 60mm i znaków ostrzegawczych A-7 o pow. do 0,3 m2	szt. szt.	2 2		
07.06.02	Ustawienie zabezpieczających ruch pieszych stalowych poręczy z rur z przeciągami z rur z zabetonowaniem	mb	5,0		
ELEMENTY ULIC NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-0					
08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego szarego wibroprasowanego 20x6 cm na podsypce piask., z wypełnieniem spoin zaprawą cem.	mb	204,00		
08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	302,18		
08.02.02	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	9,75		
08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x 100cm wzdłuż nawierzchni ulicy, na ławie z betonu C-12/15, z oporem na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm.	mb	313,00		