



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kunów, dnia 28.05.2020 r.

Znak sprawy: IGP.I.271.5.2020

Do wszystkich Wykonawców post. znak: IGP.I.271.5.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IGP.I.271.5.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów” (Nr ogłoszenia w BZP: 538196-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.)

Wyjaśnienie nr V treści SIWZ

Gmina Kunów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 21.05.2020 r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Długości sieci do wykonania. Podane długości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynoszą:

Kanalizacja grawitacyjna – 12 265m

Kanalizacja tłoczna – 2 660m

Przebudowa wodociągu – 803,5m

Wykonawca po przeliczeniu długości kanałów otrzymał następujące długości:

	B	C	F	H	
PCV250	1173				1173
PCV200	2124,9	3938,5	498	1909,4	8470,8
PCV160	1142,7	2327	314	1369	5152,7
SUMA GRAW					14796,5
PEHD110	631,5	887,6			1519,1
PEHD90			351,7	315,3	667
SUMA TŁOK					2186,1
SUMA GRAW I TŁOK					16982,6

Przy czym ujęto, zgodnie z załącznikiem nr 12, odcinki wraz z przyłączami:

Kanal B – P2-B37, B14 poprzez B110-B163, B110-B164, B1 poprzez B80-B96

Kanal C – C1-C74, C27 poprzez C160-C200

Kanal F – całość

Kanal H - całość

Długości zliczono w oparciu o profile podłużne z załączonego projektu budowlanego. Różnica długości obecnie kształtuje się na poziomie około 20%.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiarach dla przedmiotowego zadania Zamawiający określił wykonanie około 12 038m kanalizacji grawitacyjnej oraz 2 660m kanalizacji tłocznej.

Odpowiedź:

Poniżej zamieszczamy długości poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej, jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność potraktowania wartości jako przybliżone.

Zlewnie	Jedn.	P1	P2	P3	P5	P6	P7		
SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNA									
Kanalizacja grawitacyjna	160	m		587,40	1 162,30	160,00		706,70	2 616,40
	200	m		2 107,70	3 933,90	466,60	32,10	1 910,90	8 451,20
	250	m	20,50	1 175,00					1 195,50
	300	m	10,90						10,90
suma	m	31,40	3 870,10	5 096,20	626,60	32,10	2 617,60	12 274,00	
12 274,00									
SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ									
Kanalizacja tłoczna	160	m	474,60						
	110	m		631,50	887,60				
	90	m				155,30	196,40	315,30	
suma	m	474,60	631,50	887,60	155,30	196,40	315,30		
2 149,00									
SIEĆ WODOCIĄGOWA									
	110	m	713,20						
	40	m	73,70						
	63	m	16,60						
suma	m	803,50							

Dodatkowo załączamy rysunki obrazujące zakres do wykonania.

Pytanie 2:

Wycinka drzew

Wnioskujemy o wyjaśnienie, kto ponosi koszty wycinki drzew. O ile jasną sprawą jest czynność usunięcia drzewa wykonuje Wykonawca, o tyle Zamawiający nie sprecyzował, kto ponosi koszty administracyjne i opłaty z tym związane. Jeśli Wykonawca robót, wnioskujemy o określenie wysokości

tych kosztów.

Wnioskujemy bezwzględnie o ujednoczenie zakresu robót, jako że zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na Zamawiającym ciąży obowiązek precyzyjnego określenia zakresu robót.

Odpowiedź:

Koszty administracyjne wycinki drzew są zerowe.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

Załącznikiem do wyjaśnień są:

- 1) Rysunki obrazujące zakres do wykonania.