

KOSZTORYS OFERTOWY

PO KOREKCIE

PRZEBUDOWA/ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI KOLONIA PIASKI
ROBOTY REMONTOWE - ELEKTRYCZNE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (5 x 6)
	45310000-3	ROBOTY ELEKTRYCZNE				
62 d.7	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	326,00		
63 d.7	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	326,00		
64 d.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – YKY 5x3.5 mm ²	m	210,00		
65 d.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x10 mm ²	m	116,00		
66 d.7	KNR-W 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża – tablica główna i tablica bezpiecznikowa z pełnym wyposażeniem kpl.	kpl	2,00		
		wyłącznik główny p. poż	kpl	1,00		
67 d.7	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.	19,00		
68 d.7	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.	20,00		
69 d.7	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	19,00		
70 d.7	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40 W	kpl.	11,00		
71 d.7	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.	9,00		
72 d.7	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	2		
73 d.7	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	2		
74 d.7	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
75 d.7	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	1		
76 d.7	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	2		
77 d.7	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	8		
77 a d.7	Kalk. własna	Dostawa i montaż grzejników				
		Grzejnik 1500W	szt.	4		
		Grzejnik 800 W	szt.	2		
		Grzejnik 425 W	szt.	1		
Razem dział : ROBOTY ELEKTRYCZNE						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

<i>L.p.</i>	<i>Pozycje kosztorysowe</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4
1	1-15	ROZBUDOWA - WIATROŁAP	
2	16-21	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
3	22-26	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE	
4	27-41	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ DOCEPLENE DACHU	
5	42-46	ZBIORNIK NA ŚCEK Z PRZYKANALIKIEM ORAZ STUDZIENKAMI REWIZYJNYMI	
6	47-61	ROBOTY INSTALACYJNE WOD - KAN	
7	62-78	ROBOTY ELEKTRYCZNE	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót (netto)			
Podatek VAT			
Wartość kosztorysowa robót (brutto)			