

## KOSZTORYS OFERTOWY

## PO KOREKCIE

**PRZEBUDOWA/REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI KOLONIA PIASKI**  
**ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozbudowa oraz prace remontowe, zbiornik na ścieki</b>						
<b>1</b>	<b>CPV 45215000-7 Rozbudowa – Wiatrołap roboty budowlane remontowe PARTER</b>					
1 d.1	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe)	ha	0,001		
2d. 1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m <sup>3</sup>	5,00		
3d. 1	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m <sup>2</sup>	4,2		
4d. 1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0,2		
5d. 1	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych żelbetowych w deskowaniu tradycyjnym	m <sup>3</sup>	3,00		
6d. 1	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych	m <sup>3</sup>	6,00		
7d. 1	KNNR 2 0305-02	Ściany murowane z cegieł systemu POROTHERM grubość 25,0 cm	m <sup>3</sup>	2,50		
8d. 1	KNNR 2 0302-06	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 25,00 cm/ ponad 1 c	otw.	2,00		
9d. 1	KNR-W 2-020219-01	Schody żelbetowe- stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu – z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	1,60		
10 d.1	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	10,00		
11 d.1	KNR-W 2-020127-05	Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm	m <sup>2</sup>	4,00		
12 d.1	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m <sup>2</sup>	8,0		
13 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych profil zimny ( szkło bezpieczne antywłamaniowe)	m <sup>2</sup>	2,90		
14 d.1	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wysokości do 4,5 m z pustaków ceramicznych POROTHERM	m <sup>2</sup>	12,00		
15 d.1	NNRNKB 202 2810-04	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES promieniowany o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4mm/ stopnice i podstopnie)	m <sup>2</sup>	11.02		
<b>Razem dział: ROZBUDOWA – WIATROŁAP</b>						
<b>2</b>	<b>45400000-1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>					
16 d.1	KNR 0-190930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.ponad 2.5m2	m <sup>2</sup>	44,22		
17 d.2	KNR-W 2-021025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	15		
18 d.2	KNR-W 2-020135-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m; gr. 25-32 mm	szt.	21		

19 d.2	KNR-W 2-021027-05	Drzwi zewnętrzne metalowe filonkowe z przeszkleniem z wkładką termiczną o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą współczynnika R-(2,9+1,7)=4,6	m <sup>2</sup>	4,60		
20 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-filonkowych	m <sup>2</sup>	23,40		
21 d.2	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>	3,60		
<b>Razem dział : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>						
3	45400000-1	<b>ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE</b>				
22 d.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów z dwukrotnym szpachlowaniem (28+61,28+60,37+5,0)	m <sup>2</sup>	154,65		
23 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (reperacja tynków, dwukrotne szpachlowanie , )	m <sup>2</sup>	687,67		
24 d.3	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 a zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	82,57		
25 d.3	NNRNKB 202 0838-04	Licowane ścian o pow. ponad 5m2 płytkami glazurowymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej „ATLAS”	m <sup>2</sup>	58,48		
26 d.3	NNRNKB 202 0840-04	Licowane ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 10x10 cm luzem na zaprawie klejowej „ATLAS”	m <sup>2</sup>	18,00		
26 d.3	KNR 2604 + analogia i kalkulacja własna	Ocieplenie stropu nad parterem				
		-Wykonanie wylewek betonowych gr. 6cm	m <sup>2</sup>	178,09		
		-styropian twardy EPS 100-038 gr. 5cm	m <sup>2</sup>	178,09		
		-izolacja pozioma	m <sup>2</sup>	178,09		
		-beton chudy wyrównawczy gr. 4cm	m <sup>2</sup>	178,09		
<b>Razem dział : ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE</b>						
4	45450000-6	<b>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ DOCIEPLENIE DACHU</b>				
27 d.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	46,00		
28 d.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	56,00		
29 d.4	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub pławi drewnianych; płyty faliste – nie nadające się do użytku + utylizacja	m <sup>2</sup>	253,82		
30 d.4	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą blachówko podobną – płyty dachowe + montaż obróbek dachowych m <sup>2</sup> -253,8				
		-krycie blachą ocynkowaną powlekaną dachówkową z uzupełnienia ubytków krokwi i ewentualne ich przedłużenie oraz obróbkami blacharskimi	m <sup>2</sup>	253,82		
		- montaż łąt 4x5 cm na całej połaci dachowej	kpl	1		
		- montaż kontrłąt 4x5 cm na całej połaci dachowej	kpl	1		
		- wiatroizolacja	m <sup>2</sup>	253,82		
		- płyty g-k	m <sup>2</sup>	253,82		
		Instalacja odgromowa, przewody uziemiające i odprowadzające (18+24) złącza, pomiary	mb/kpl	42		
30a d.4	KKNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekaną przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – przedmiar robót poz. 32	m <sup>2</sup>	56,1		
31 d.4	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej – rynny dachowe półokrągłe	m	48		

32 d.4	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej – rury spustowe okrągłe	m	59		
33 d.4	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineral układane na sucho dwuwarstwowo gr 16 cm (ocieplenie systemowe )	m <sup>2</sup>	253,8		
34 d.4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej paraizolacja	m <sup>2</sup>	253,8		
35 d.4	NNRNKB 202 2027-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>	28,00		
	KNNR 2 0305-02	Ściany murowane z cegieł systemu POROTHERM / betonu komórkowego grubość 12,0 cm	m <sup>2</sup>	45,30		
		Strop poddasza ( wełna mineralna 16 cm, stelaż drewniany 12x2,5, płyty g-k) – przekrój B	m <sup>2</sup>	52,78		
35a d.4	KNNR 2 1703 - 01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>	208,97		
36 d.4	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu gr 15 cm i 1 warstwy siatki – metoda lekka „ISPO” i równoważne i tynki akrylowe (692-30,53)	m <sup>2</sup>	661,47		
		- jw. tynk marmolit	m <sup>2</sup>	30,53		
37 d.4	KNR-W 2-02 2601-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki – powierzchnia z fakturą grysową	m <sup>2</sup>	31,00		
38 d.4	KNNR 2 1501-01	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>	700,00		
39 d.4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	700,00		
40 d.4	KNNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm – parapety zewnętrzne z wyrobieniem spadków	m <sup>2</sup>	11,00		
41 d.4	KNNRNKB 202 0925-01	Okładzina – wykonanie podprzybitki z blachy trapezowej	m <sup>2</sup>	49,60		
41a d.4	KNNR 6 0502 01	Chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	32		
41 b d.4	KNNR 6 0404 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	64		
<b>Razem dział : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ DOCIEPLENIE DACHU</b>						
<b>Razem (netto) : ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem (brutto) : ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE</b>						