



Oznaczenie sprawy: ZP.6.2012

Kunów, dnia 04.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE nr 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II
(realizacja na terenie gminy Kunów)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Dzienniku Urzędowym UE
Nr 2012/S 112 - 185462 z dnia 14.06.2012 r.

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kunów: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy części zamówienia nr 1 : Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów

Pyt. 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Kosztorysem ofertowym, SIWZ a dokumentacją projektową:

Odcinek KS1-KS5

- Kosztorys L=6860 mb
- Dok. Projektowa: KS-1 L=1,704,0 mb, KS-2 L=946,0 mb, KS-3 L=1670,0 mb, KS-3A L=1310,0 mb, KS-4 L=206,5 mb, KS-5 L=248 mb

Razem: KS-1 do KS-5 L=6089,5 m

Prosimy o podanie:

- Dokładnej ilości metrów kanalizacji sanitarnej w poszczególnych kanałach KS-1 do KS-5
- Załączenie brakujących profili dotyczących tej części Zarównia (profil KS/109)
- Ewentualne skorygowanie ilości w kosztorysach ofertowych i SIWZ

Odp.:

Wyszczególnione wielkości w kosztorysie ofertowym są obowiązujące i dla nich należy sporządzić wycenę. Wynikające z przedmiarów robót sporządzonych przez projektantów w oparciu o projekty i wytyczne do kosztorysowania. W załączeniu brakujący profil KS /109.

Pyt. 2

2. Kanalizacja sanitarna tłoczna

- RT-1
Kosztorys – średnica zewnętrzna fi 110 L-zgodna
PT-średnica zewnętrzna fi 125 L-zgodna

- RT-2 i RT-3
Kosztorys – średnica zewnętrzna fi 63 i 75 L-521
PT-średnica zewnętrzna fi 90 L-402

Prosimy o podanie:

- Dokładnej ilości metrów i średnicy poszczególnych odcinków kanalizacji tłocznej
- Załączenia właściwych profili
- Ewentualne skorygowanie ilości w kosztorysach ofertowych i SIWZ

Odp.:

Rurociąg tłoczny o dł. 1024 m jest zaprojektowany o średnicy 125. W kosztorysie ofertowym przedmiarze robót i opisie w projekcie budowlanym został wykazany jako rurociąg o średnicy 125 i dla takiej średnicy należy dokonać wyceny. Na profilu pomyłkowo została wpisana średnica 110 dla kanału RT 1 zamiast 125.

Kanały tłoczne należy wycenić zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót.

Pyt 3.

Przyłącza

- Prosimy o wskazanie, które profile z dokumentacji projektowej składają się na łączną długość 800 mb (600mb średnicy 200 i 200 mb średnicy 160) wykonanych z rur PVC, przykanalików kanalizacji sanitarnej, które będą objęte realizacją.

Odp.:

Wielkość objęta odcinkami/przejściami poprzecznymi pod drogami przewidziana jest na kanale KS2, KS3, KS5. Profile ujęte zostały w rys 105A - F i obejmują tylko część przyłączy w obrębie pasa drogowego lub wyprowadzeń granic nieruchomości lub ogrodzeń.

Dotyczy części zamówienia nr 2 : Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka

Pyt 4:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym, SIWZ a dokumentacją projektową:

Zgodnie z dokumentacją techniczną wodę gruntową nawiercono powyżej posadowienia kanałów jedynie w otworze numer: 43 oraz 72. W przedmiarze należy wycenić 2509,5m drenażu, 100 studni drenażowych oraz 10219 mg pompowania wody z wykopów

Prosimy o:

- Załączenie właściwej dokumentacji geotechnicznej
- Zmianę ilości przedmiarowych
- Wskazanie odcinków podlegających odwodnieniu

Prosimy o załączenie brakującej dokumentacji technicznej niezbędnej do wyceny i realizacji wyprowadzeń w pasie drogowym zawartych w rozdziale 18 przedmiaru.

Odp.:

Wielkości wyszczególnione w kosztorysie ofertowym są obowiązujące i na ich podstawie należy wycenić pozycje kosztorysowe rurociągów kanalizacyjnych.

Wycenę wyprowadzeń w pasie drogowym zawartą w rozdz. 18 przedmiaru i kosztorysu ofertowego należy wycenić w oparciu o podane ilości – Zał. 4.

Wielkość objęta odcinkami/przejściami poprzecznymi pod drogami przewidziana jest na kanałach w pasie dróg i obejmuje tylko część przyłączy w obrębie pasa drogowego lub wyprowadzeń granic nieruchomości lub ogrodzeń.

Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdz. V. „Termin wykonania zamówienia” pkt 6 - Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia i § 10 projektu załączonej umowy – Zamawiający przewidział, że rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie kosztorysem powykonawczym wg rzeczywistych obmiarów robót.

Burmistrz Kunowa

Beata Duda

W załączeniu:

1. brakujący profil KS /109.