

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementów zagospodarowania.			
1			Roboty pomiarowe - Tyczenie geodezyjne	kpl.		
d.1	kalk. własna		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Demontaż istniejących urządzeń zabawowych, małej architektury oraz ogrodzenia w całości.			
2			Demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury	kpl.		
d.2	kalk. własna		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-		Demontaż ogrodzenia drewnianego	m		
d.2	25 0310-02		122	m	122,000	
					RAZEM	122,000
3			Wykonanie fundamentów i montaż urządzeń placu zabaw, małej architektury oraz ogrodzenia.			
4			Zakup i montaż urządzenia - Wyciąg górny	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Zakup i montaż urządzenia - Stepper	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Zakup i montaż urządzenia - Wahadło	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7			Zakup i montaż urządzenia - Atlas treningowy	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Zakup i montaż urządzenia - Trener bicepsów	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
9			Zakup i montaż urządzenia - Biegacz	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
10			Zakup i montaż urządzenia - Stół do gry w szachy	kpl.		
d.3	kalk. własna		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11			Zakup i montaż urządzenia - Karuzela dysk	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12			Zakup i montaż urządzenia - Ścieżka zdrowia	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
13			Zakup i montaż urządzenia - Zestaw zabawowy	szt		
d.3	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
14			Zakup i montaż urządzenia - Ławka parkowa Spartan	szt		
d.3	kalk. własna		15	szt	15,000	
					RAZEM	15,000
15			Zakup i montaż urządzenia - Kosz na śmieci	szt		
d.3	kalk. własna		5	szt	5,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.3 kalk. własna		Zakup i montaż urządzenia - Tablica informacyjna skateparku, placu zabaw i siłowni	szt	RAZEM	5,000
		2		szt	2,000	
17	d.3 kalk. własna		Zakup urządzenia - Quarter pipe	szt	RAZEM	2,000
		1		szt	1,000	
18	d.3 kalk. własna		Zakup urządzenia - Funbox	szt	RAZEM	1,000
		1		szt	1,000	
19	d.3 kalk. własna		Zakup urządzenia - Bank ramp	szt	RAZEM	1,000
		1		szt	1,000	
20	d.3 kalk. własna		Zakup urządzenia - Ławka 1	szt	RAZEM	1,000
		1		szt	1,000	
21	d.3 kalk. własna		Zakup urządzenia - Poręcz prosta mała	szt	RAZEM	1,000
		1		szt	1,000	
22	d.3 kalk. własna		Montaż urządzeń skateparku	kpl.	RAZEM	1,000
		1		kpl.	1,000	
23	KNR 5-16 d.3 0301-15 analogia		Transport urządzeń skateparku	szt.	RAZEM	1,000
		1		szt.	1,000	
24	KNR-W 2-25 0312-01 kalk. własna		Zakup i montaż urządzenia - Furtka ze słupkami (1,0mx1,2m)	szt	RAZEM	1,000
		2		szt	2,000	
25	KNR-W 2-25 0307-01 kalk. własna		Zakup i montaż urządzenia - Ogrodzenie placu zabaw oraz ogrodzenie od drogi - panele z siatki 3D, wys. 1,2 m	m	RAZEM	2,000
		256		m	256,000	
26	d.3 kalk. własna		Zakup i montaż urządzenia - Lampa solarna typu bocian	szt	RAZEM	256,000
		7		szt	7,000	
27	KNR 5-16 d.3 0301-15 analogia		Transport urządzeń placu zabaw i siłowni	szt.	RAZEM	7,000
		1		szt.	1,000	
4			Wykonanie nawierzchni z betonu pod skatepark, maty przerostowej i piasku oraz nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem planu.		RAZEM	1,000
4.1			Nawierzchnia pod skatepark			
28	KNR-W 2-4. 01 0119-01 1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		350		m ²	350,000	
29	KNR 2-31 d.4. 0101-01 1 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm - pod nawierzchnię skateparku	m ²	RAZEM	350,000
		350		m ²	350,000	
					RAZEM	350,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 2-31 d.4. 0103-03 1		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - pod nawierzchnię skateparku	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
31	KNR 2-31 d.4. 0114-01 1 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
32	KNR-W 2- d.4. 02 0606-03 1		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
33	KNR 2-31 d.4. 0109-01 1 0109-02		Podbudowa betonowa z betonu klasy C8/10 gr. 10 cm	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
34	KNR 2-31 d.4. 0308-03 1 0308-04		Nawierzchnia betonowa gr. 15 - pod skatepark	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
35	KNR 2-01 d.4. 0505-02 1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
			poz.28	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
4.2			Nawierzchnia pod siłownię			
36	kalk. włas- na 2		Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych - pod siłownią	m ²		
			75	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
4.3			Nawierzchnia pod plac zabaw			
37	KNR-W 2- d.4. 01 0119-01 3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
			113	m ²	113,000	
					RAZEM	113,000
38	KNR 2-31 d.4. 0101-01 3 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - pod nawierzchnię z piasku - plac zabaw	m ²		
			113	m ²	113,000	
					RAZEM	113,000
39	KNR 2-31 d.4. 0103-03 3		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - pod nawierzchnię z piasku	m ²		
			113	m ²	113,000	
					RAZEM	113,000
40	KNR 9-11 d.4. 0202-01 3 kalk. włas- na knr		Ułożenie agrotkaniny pod piasek	m ²		
			120	m ²	120,000	
					RAZEM	120,000
41	KNR 2-31 d.4. 0202-09 3 0202-10		Nawierzchnia z piasku grubość 40 cm pod zestawem zabawowym	m ²		
			113	m ²	113,000	
					RAZEM	113,000
42	KNR 2-01 d.4. 0505-02 3		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
			poz.37	m ²	113,000	
					RAZEM	113,000
4.4			Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
43	KNR-W 2- d.4. 01 0119-01 4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
			273	m ²	273,000	
					RAZEM	273,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-31 d.4. 0101-01 4		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - pod nawierzchnię z kostki betonowej i obrzeże betonowe 273	m ² m ²	 273,000	 273,000
45	KNR 2-31 d.4. 0103-03 4		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - pod nawierzchnię z kostki betonowej i obrzeże betonowe 273	m ² m ²	 273,000	 273,000
46	KNR 2-31 d.4. 0407-02 4		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 334	m m	 334,000	 334,000
47	KNR 2-31 d.4. 0114-03 4 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 273	m ² m ²	 273,000	 273,000
48	KNR 2-31 d.4. 0105-07 4 0105-08		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 273	m ² m ²	 273,000	 273,000
49	KNR 2-31 d.4. 0511-02 4		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 273	m ² m ²	 273,000	 273,000
50	KNR 2-01 d.4. 0505-02 4		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV poz.43	m ² m ²	 273,000	 273,000
5			Wytyczenie łuków nasadzeń roślinności i lokalizacji drzew.			
51	kalk. własna d.5		Wytyczenie łuków nasadzeń roślinności i lokalizacji drzew 1	szt szt	 1,000	 1,000
6			Przygotowanie gruntu pod nasadzenia.			
52	kalk. własna d.6		Przygotowanie gruntu pod nasadzenia 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
53	kalk. własna d.6		Montaż obrzeża eko-bord do rabat 520	m m	 520,000	 520,000
54	KNR 9-11 d.6 0202-01 kalk. własna		Ułożenie agrowłukliny pod rabaty 720	m ² m ²	 720,000	 720,000
7			Nasadzenie roślin i drzew, renowacja trawnika.			
55	kalk. własna d.7		Klon srebrzysty Acer saccharinum - zakup i posadzenie 18	szt szt	 18,000	 18,000
56	kalk. własna d.7		Klon czerwony RED SUNSET 'Franksred' Acer rubum RED SUNSET 'Franksred' - zakup i posadzenie 11	szt szt	 11,000	 11,000
57	kalk. własna d.7		Brzoza Maksymowicza Betula maximowicziana - zakup i posadzenie 3	szt szt	 3,000	 3,000
					RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	d.7 kalk. własna		Miortzab dwuklapowy Gingko biloba - zakup i posadzenie	szt		
		1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
59	d.7 kalk. własna		Berberys Thunberga 'Erecta' Berberis Thunbergii Erecta - zakup i posadzenie	szt		
		76		szt	76,000	
					RAZEM	76,000
60	d.7 kalk. własna		Berberys Thunberga 'Atropurpurea' Berberis Thunbergii Atropurpurea - zakup i posadzenie	szt		
		26		szt	26,000	
					RAZEM	26,000
61	d.7 kalk. własna		Berberys Thunberga 'Green Carpet' Berberis Thunbergii Green Carpet - zakup i posadzenie	szt		
		28		szt	28,000	
					RAZEM	28,000
62	d.7 kalk. własna		Berberys Thunberga 'Red Rocket' Berberis Thunbergii Red Rocket - zakup i posadzenie	szt		
		11		szt	11,000	
					RAZEM	11,000
63	d.7 kalk. własna		Dereń rozłogowy 'Kelsey' Cornus sericea 'Kelsey' - zakup i posadzenie	szt		
		40		szt	40,000	
					RAZEM	40,000
64	d.7 kalk. własna		Dereń biały 'Sibirica' Cornus alba 'Sibirica' - zakup i posadzenie	szt		
		30		szt	30,000	
					RAZEM	30,000
65	d.7 kalk. własna		Dereń świdwa 'Flaviramea' Cornus sericea 'Flaviramea' - zakup i posadzenie	szt		
		60		szt	60,000	
					RAZEM	60,000
66	d.7 kalk. własna		Bez czarny 'Gerda' Sambucus nigra 'Gerda' - zakup i posadzenie	szt		
		53		szt	53,000	
					RAZEM	53,000
67	d.7 kalk. własna		Lilak Meyera 'Palibin' Syringa meyeri 'Palibin' - zakup i posadzenie	szt		
		115		szt	115,000	
					RAZEM	115,000
68	d.7 kalk. własna		Tawulec pogięty 'Crispa' Stephanandra incisa 'crispa' - zakup i posadzenie	szt		
		86		szt	86,000	
					RAZEM	86,000
69	d.7 kalk. własna		Runianka japońska 'Green Carpet' Pachysandra terminalis 'Green Carpet' - zakup i posadzenie	szt		
		200		szt	200,000	
					RAZEM	200,000
70	d.7 kalk. własna		Perukowiec podolski 'Purpureus' Cogggyria 'Purpureus' - zakup i posadzenie	szt		
		28		szt	28,000	
					RAZEM	28,000
71	d.7 kalk. własna		Leszczyna 'Red majestic' Corylus 'Red majestic'	szt		
		25		szt	25,000	
					RAZEM	25,000
72	KNR 2-21 d.7 0702-03 analogia		Renowacja istniejących trawników	m ²		
		2774		m ²	2 774,000	
					RAZEM	2 774,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 2-21		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
d.7	0401-03					
	kalk. własna		690	m ²	690,000	
					RAZEM	690,000
74			Wykonanie łąki kwetnej	m ²		
d.7	kalk. własna		1552	m ²	1 552,000	
					RAZEM	1 552,000
8			Prace porządkowe.			
75	KNR 2-31		Ułożenie kamienia dekoracyjnego 8-16 mm (grubości 3 cm)	m ²		
d.8	0204-01					
	analogia		720	m ²	720,000	
					RAZEM	720,000
76			Prace porządkowe	kpl.		
d.8	kalk. własna		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
77			Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	szt		
d.8	kalk. własna		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000