


ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50



- pokrycie blachodachówką min. 0,55 mm , alternatywnie blacha płaska "na rąbek" wariant na łątach
- orynnowanie metalowe powlekane poliestrem, mocowanie zgodne z instrukcją producenta
- orynnowanie metalowe powlekane poliestrem, mocowanie zgodne z instrukcją producenta
- styropian zewnętrzny 15 cm wsp. przenikania 0,34 W/m2K
- elewacje wykonać zgodnie z aleceniami systemów BSO
- tynk zewnętrzny silikonowy fasadowy "baranek" 1,5 mm
- widoczne części cokołów wykończyć marmolitem lub farbą fasadową silikonową

- 1 BLACHODACHÓWKA (grafit)
- 2 TYNK CIENKOWARSTWOWY (szary)
- 3 STOLARKA OKIENNO–DRZWIOWA (grafit)
- 4 ORYNNOWANIE (grafit)
- 5 COKÓŁ (marmolit szary ciemny)

<div><div><div></div><div>BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ</div><div>TECHNOPROJEKT</div></div><div><div>BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ</div><div>„TECHNOPROJEKT” inż. Piotr Wojtan</div><div>Śnieżkowice 63 27-423 Wądrów m.l. (41) 2646216 kom. 509714138 NIP 661-145-97-07</div></div></div> <div>Skala:</div> <div>Nr rysunku:</div>						
				1:50	A-5	
Inwestycja: BUDOWA 9 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O DWÓCH LOKALACH MIESZKALNYCH KAŻDY, Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN. GRZEWCZĄ I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1035 W MIEJSCOWOŚCI NIETULISKO DUŻE GMINA KUNÓW						
Adres inwestycji: Nietulisko Duże gmina Kunów, działka 1035 obręb 12 ark. 1						
Specjalność	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat rysunku:	
Architektura (projektant)	mgr inż. Andrzej Papierz	WŁ 110/90	MARZEC 2021		ELEWACJA POŁUDNIOWA Projekt wykonawczy	
Konstrukcja (Projektant)	inż. Piotr Wojtan	SWK/0037/POOK/12			NR STRONY	