


## PRZEKRÓJ A-A 1:50



- sufit podwieszany z płyt GK na ruszcie systemowym podwieszonym do belek stropowych

PG-1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
1	terakota	2 cm
2	jastrych cementowy	5 cm
3	Izolacja PEHD	
4	styropian	15 cm
8	beton podkładowy	10 cm
9	kruszywo drogowe Is=1	20 cm

<b>ST-1</b>	<b>STROP NAD PARTEREM</b>	
1	Płyta wiórowa	2 cm
2	Izolacja wiatroszczelna	
3	Wełna mineralna	35 cm
4	izolacja paroszczelna	15 cm
5	Sufit podwieszany	2 cm

SD-2	DACH NIEOCIEPLANY	
1	Blacha powlekana	
2	Ruszt łata/kontrłata	
3	Folia wiatroszczelna	

	<b>BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ</b> <b>„TECHNOPROJEKT”</b> inż. Piotr Wojtan <small>Śnieżkowiec 63 27-425 Wądróżka tel. (41) 2646216 kom. 509714153 NIP 661-145-97-07</small>				Skala: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1:50</div>	Nr rysunku: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">A-3</div>
	Inwestycja: BUDOWA 9 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O DWÓCH LOKALACH MIESZKALNYCH KAŻDY, Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN. GRZEWCZĄ I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1035 W MIEJSCOWOŚCI NIETULISKO DUŻE GMINA KUNÓW					
Adres inwestycji: Nietulisko Duże gmina Kunów, działka 1035 obręb 12 ark. 1						
Specjalność	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat rysunku:  <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PRZEKRÓJ PIONOWY</div> Projekt wykonawczy	
Architektura (projektant)	mgr inż. Andrzej Papierz	WŁ 110/90	MARZEC 2021			
Konstrukcja (Projektant)	inż. Piotr Wojtan	SWK/0037/POOK/12			NR STRONY	