
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45214100-1

Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wydzielenie klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji oddymiającej w przedszkolu w Janiku gmina Kunów wraz z remontem pomieszczeń przedszkola.

ADRES INWESTYCJI: Janik gmina Kunów
działka nr ew. 411 obręb Janik

NAZWA INWESTORA: GMINA KUNÓW

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

DATA OPRACOWANIA: Aktualizacja STYCZEŃ 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Aktualizacja STYCZEŃ 2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE - WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ			
1		Zabezpieczenie terenu robót foliami i tekturami ochronnymi	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - usunięcie części płytek pod drzwiami	m2		
d.1		8 * 0,5	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 19-01 0702-06	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o szer. do 30 cm	m		
d.1		8 * 5	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian murowanych o grubości do 40 cm - rozkucie istniejących otworów drzwiowych	m3		
d.1		3 * 0,3 * 2 * 0,15 + 2 * 0,4 * 0,3 * 2	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
5	KNR AT-44 0301-01	Nadproża żelbetowe typu "L-19"	m		
d.1		4 * 1,5 + 11 * 1,2	belki		
			m	19,200	
			belki		
				RAZEM	19,200
6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
d.1		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wejściowe aluminiowe przeszklone Ui=1,3	m2		
d.1		1,2 * 2 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
8	KNR 2-02 1204-03	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe z domykaczami o powierzchni ponad 2 m2 - 10 szt.	m2		
d.1		6 * 1,05 * 2,05 + 4 * 0,95 * 2,05	m2	20,705	
				RAZEM	20,705
9	KNR 13-12 0802-03	Tynki zwykłe cementowe - naprawy miejscowe i tynkowanie bruzd po kablach	m2		
d.1		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR-W 2-02 1107-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 10x20 cm na zaprawie cementowej - naprawy posadzki po wymianie drzwi	m2		
d.1		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy - wycięcie otworu pod klapę dymową	m2		
d.1		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNK 7-28 0208-03	Przebicie otworów w dachu - żelbetowa konstrukcja stropu o grubości do 150 mm - wykonanie otworu pod klapę dymową	otw.		
d.1		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNKRB 2 0503-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbka dachu przy klapie dymowej	m2		
d.1		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
d.1		0,02	m3	0,020	
				RAZEM	0,020
15		Montaż klapy dymowej o powierzchni czynnej co najmniej 0,7 m2	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR AT-40 0502-01	Mycie i gruntowanie podłoża ręcznie - przygotowanie do malowania całej klatki schodowej i wiatrołapu	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
17 d.1	KNR 7-11 0106-04	Szpachlowanie zagruntowanych podłoży wewnątrz pomieszczeń przy grubości warstwy do 3 mm - naprawy miejscowe	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
18 d.1	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
19 d.1	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - wykonanie lamperii z farby transparentnej do wysokości 1,2m.	m2		
		$(2 * 2,8 + 2 * (1,5 + 1,8 + 2,5)) * 3,5 * 1,2$	m2	72,240	
				RAZEM	72,240
20 d.1		Porządkowanie terenu budowy wraz z utylizacją odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
21 d.2	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły - bruzdy pod okablowanie	m		
		$4 * 3,3 + 4 * 6 + 20$	m	57,200	
				RAZEM	57,200
22 d.2	KNNR 5 0206-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - okablowanie centrali ROP i siłowników	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
23 d.2		Dostawa i montaż centrali sterującej oddymianiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2		Dostawa i montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.2		Dostawa i montaż siłowników otwierających drzwi do klatki schodowej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2	KNP 18 D13 1306-03	Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2		Rozruch, regulacja i testowanie instalacji oddymiania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		DODATKOWE PRACE REMONTOWE			
3.1		Wymiana płytek, i balustrad i opraw na klatce schodowej			
28 d.3.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - rozebranie płytek z biegów schodowych razem z cokołami	m2		
		$14,26 + (13,9 * 1,2) * 3,5$	m2	72,640	
				RAZEM	72,640
29 d.3.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych (balustrada klatki schodowej)	m		
		$2,8 * 6,7$	m	18,760	
				RAZEM	18,760
30 d.3.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków - wykucie bruzd pod cokoły schodowe	m2		
		$(2 * 2,8 + 2 * (1,5 + 1,8 + 2,5)) * 0,2 * 3,5$	m2	12,040	
				RAZEM	12,040

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.3.1	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m2		
		$(2 * 2,8 + 2 * (1,5 + 1,8 + 2,5)) * 0,2 * 3,5$	m2	12,040	
				RAZEM	12,040
32 d.3.1	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm	m2		
		$14,26 + (13,9 * 1,2) * 3,5$	m2	72,640	
				RAZEM	72,640
33 d.3.1	KNR-W 2-02 1106-06	Cokoliki wys. 120 mm z płytek terakotowych	m		
		$(2 * 2,8 + 2 * (1,5 + 1,8 + 2,5)) * 3,5$	m	60,200	
				RAZEM	60,200
34 d.3.1	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów nierdzewnych o masie ponad 16 kg	m		
		$2,8 * 6,7$	m	18,760	
				RAZEM	18,760
35 d.3.1	KNR 2-25 0627-03	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED na podłożu betonowym	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.3.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wymiana	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3.2		Remont pomieszczeń przedszkola (trzy kondygnacje)			
37 d.3.2	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
38 d.3.2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
39 d.3.2	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm - wymiana podokienników na polimarmurowe	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
40 d.3.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		129	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
41 d.3.2	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		$2 * 38,4$	m2	76,800	
				RAZEM	76,800
42 d.3.2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		$129 + 2 * 38,4$	m2	205,800	
				RAZEM	205,800
43 d.3.2	KNP 02 1119 -01.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. pow. 2 m2 z cokolikami wywijanymi na ścianę	m2		
		132,84	m2	132,840	
				RAZEM	132,840
44 d.3.2	KNR AT-40 0502-01	Mycie i gruntowanie podłoża ręcznie - przygotowanie do malowania wszystkich pomieszczeń oraz klatki schodowej	m2		
		1232	m2	1 232,000	
				RAZEM	1 232,000
45 d.3.2	KNR 7-11 0106-04	Szpachlowanie zagruntowanych podłoży wewnątrz pomieszczeń przy grubości warstwy do 3 mm - naprawy miejscowe	m2		
		1232	m2	1 232,000	
				RAZEM	1 232,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.3.2	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian i sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2		
		1232	m2	1 232,000	
				RAZEM	1 232,000
47 d.3.2	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - wykonanie lamperii na klatce z farby transparentnej do wysokości 1,2m.	m2		
		152	m2	152,000	
				RAZEM	152,000
48 d.3.2	KNR 2-25 0627-03	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED na podłożu betonowym	kpl.		
		34	kpl.	34,000	
				RAZEM	34,000
49 d.3.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wymiana	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
50 d.3.2		Porządkowanie terenu budowy wraz z utylizacją odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Remont chodnika przy wejściu głównym			
51 d.3.3	KNR 19-01 0106-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
52 d.3.3	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		7 * 0,4 * 0,5 * 2	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
53 d.3.3	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
54 d.3.3	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
55 d.3.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3.4		Wyposażenie dodatkowe			
56 d.3.4		Dostawa schodołazu dla inepelnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.3.4		Dostawa i montaż tablicy tyflograficznej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.3.4		Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznakowaniem piktograficznym oraz dostarczeniem niezbędnego sprzętu gaśniczego dla budynku przedszkola.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000