

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Demontaż i montaż szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego SO					
1	KSNR 5 0703-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego 1	przył. przył.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0703-03	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego 1	przył. przył.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KSNR 5 0101-04	Montaż złączy kablowych typu Z-22 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-10 1106-01	Demontaż i montaż istniejącej szafy sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego SO o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000